

【経常】

製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)				製作費・伐木造材、全幹伐倒														歩道作設		伐倒材積 数量 (m3)
				林小班	人天	伐倒方法	樹種	資材本数 (本)	資材材積 (m3)	功程補正項目							生産材積 (m3)	延長距離 (m)		
請負名	木曾5赤沢									林地傾斜	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	プロセッサ			その他	
事業名	経常			70い	人	全幹伐倒	木曾五木		20~29	密	皆伐	100	46	13	使用する	1.00				
県森林管理署名	長野県森林管理署						カラマツ													
国有林名	小川入						スギ													
林小班名	70い	外					人工林ヒノキ	8,679									2,236.02		1,500	
伐倒控除有無	無						その他N	165									248.89		140	
伐採面積							その他L	858									161.95		60	
生産材積							小計	9,702	2,646.86								1,700			
作業地点	最終(tc直)	山元普通	山元全幹	72い	人	全幹伐倒	木曾五木		19下	密	皆伐	100	45	20	使用する	1.00				
70い	1,340	360					カラマツ													
			1,700				スギ													
72い	690	110					人工林ヒノキ	2,200									938.43		630	
			800				その他N	100									169.63		100	
							その他L	300									176.07		70	
生産材積							小計	2,600	1,284.13								800			
							木曾五木													
							カラマツ													
							スギ													
							人工林ヒノキ													
							その他N													
							その他L													
合計	2,030	470					小計													
保険料率・林退共掛金							木曾五木													
区分	法定保険料率	適用率 %					カラマツ													
労災保険	0.05200	100					スギ													
雇用保険	0.00950	100					人工林ヒノキ													
健康保険	0.04815	100					その他N													
厚生年金	0.09150	100					その他L													
林退共	470	100					小計													
				計			木曾五木													
							カラマツ													
							スギ													
							人工林ヒノキ													
							その他N													
							その他L													
							小計													
								12,302	3,930.99								2,500			

【經常】

林分調査表(2)

[illegible][illegible][illegible]

【経常】

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工 程	集材 距離 (m)	林地 傾斜 (人力)	径級 (人力)	1本当り 資材材 (m3/本)	搬出素 材材積 (m3)	全幹材 (内書) (m3)	山元普通 (内書) (m3)
計									

搬出費・プロセッサ造材(架線系集材 I 段目)				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り 資材材 (m3/本)
70い	1	有	人工林ヒノキ	0.27
70い	2	有	人工林ヒノキ	0.27
70い	3	有	人工林ヒノキ	0.27
70い	4	有	人工林ヒノキ	0.27
70い	5	有	人工林ヒノキ	0.27
70い	6	有	人工林ヒノキ	0.27
70い	7	有	人工林ヒノキ	0.27
70い	8	有	人工林ヒノキ	0.27
72い	1	有	人工林ヒノキ	0.49

搬出費・車両系(トラクタ等)集材					使用機械	ウインチ付グラブ			搬出費・プロセッサ造材・車両系集材	搬出施設費・副作業(車両系集材)
林小班	号線	集材 距離 (m)	林地 傾斜	林地 状況	搬出素 材材積 (m3)	全幹材 (内書) (m3)	山元普通 (内書) (m3)	使用の有無	樹種	トラクタ道作設延長 (m)
計										

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立 種類	使用 機種	巻立素材 材積 (m3)
70い	4	山元普通	グラブ	49
70い	8	山元普通	グラブ	30
計				79

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬 距離 (m)	勾配	路面 状況	搬出素 材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)	林小班	号線	運搬 距離 (m)	勾配	路面 状況	搬出素 材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)
70い	1	155	中		221	47	70い	7	613	中		128	27
70い	2	110	中		245	52	72い	1	311	中		800	110
70い	3	288	中		256	54							
70い	5	466	中		198	42							
70い	6	425	中		279	59	計		2,368			2,127	391