

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂）	m3	35			1号明細書 5頁
掘削（岩石）	m3	5			6号明細書 8頁
床掘（土砂）横断溝	m3	108			7号明細書 9頁
床掘（岩石）擁壁	m3	135			8号明細書 10頁
床掘（土砂）横断溝	m3	1			7号明細書 9頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	8			10号明細書 11頁
盛土施設（運搬）	m3	28			12号明細書 13頁
埋戻し（コンクリート擁壁）	m3	82			11号明細書 12頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	m3	121			13号明細書 14頁
型枠	m2	149			14号明細書 15頁
目地材	m2	16,100			15号明細書 16頁
水抜きパイプ	m	28,800			16号明細書 17頁
吸出し防止材	m2	1			17号明細書 18頁
裏込礫	m3	19			18号明細書 19頁
足場工	m2	76,800			21号明細書 22頁
小口止コンクリート工	式	1			種別行
小口止コンクリート	m3	0,500			19号明細書 20頁
小口止型枠	m2	1			20号明細書 21頁
舗装工	式	1			種別行
コンクリート路面工	m2	82,600			22号明細書 23頁
目地材	m2	1,500			15号明細書 16頁
排水構造物	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型横断溝	式	1			細別行
プレキャストU型横断溝	m	5			27号明細書 27頁
路側防護柵工	式	1			種別行
路側防護柵工	m	21			23号明細書 24頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート取壊し	m <sup>3</sup>	7			4号明細書 6頁
コンクリート取壊し運搬	m <sup>3</sup>	7			5号明細書 7頁
ガードレール撤去（設置の1/2）	m	23			24号明細書 25頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行
再資源化施設受入費	式	1			25号明細書 26頁
道路補修工	式	1			工種行
現道補修工	時間	20			28号明細書 28頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型型土のう撤去（再利用）	個	40			29号明細書 29頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			