

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	基	2			工事区分 レベル 1
治山土工	式	1			工種 レベル 2
掘削工	式	1			種別 レベル 3
掘削（岩石）	m3	149			
掘削（土砂）	m3	433			
埋戻し工	式	1			種別 レベル 3
埋戻し	m3	27			
治山ダム工	式	1			工種 レベル 2
第26号コンクリート谷止工	式	1			種別 レベル 3
コンクリート（無筋）	m3	224 700			
打継面清掃工	m3	224 700			
水平打継目	m	33			
止水板	m	6			
目地板	m2	16 500			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠	m2	204 500			
水抜	m	2 500			
間詰階段式コンクリート工	式	1			種別 レベル 3
コンクリート（無筋）	m3	14 100			
平割残存型枠	m2	13 500			
間詰丸太積工	式	1			種別行
丸太積	m2	6 900			
第27号コンクリート谷止工	式	1			種別 レベル 3
コンクリート（無筋）	m3	220 600			
打継面清掃工	m3	220 600			
水平打継目	m	34			
型枠	m2	201			
水抜	m	2 500			
間詰階段式コンクリート工	式	1			種別 レベル 3

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（無筋）	m3	16 900			
平割残存型枠	m2	17			
間詰張コンクリート工	式	1			種別行
コンクリート（小型）	m3	1 900			
平割残存型枠	m2	4			
間詰丸太積工	式	1			種別行
丸太積	m2	3 600			
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
堤名板取付工	式	1			種別行
堤名板	枚	2			
点検施設工	式	1			種別行
鉄筋階段	本	12			
仮設工	式	1			工事区分 レベル 1
仮設工【任意仮設】	式	1			工種 レベル 2

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用道路工	式	1			種別 レベル 3
作業道	m	70			
仮水路工	式	1			種別 レベル 3
暗きょ排水管	m	100			
土のう積	袋	10			
掘割水路	m3	48			
足場・支保工	式	1			種別行
キャットウォーク	m	193			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
安全費	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
現場環境改善費（率計上）	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			