

本工事費内訳書

今朝沢（左岸）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号山腹工	h a	0.130			費目行
山腹基礎工	式	1			工種行
法切工	式	1			種別行
法切 礫質土	m ³	27			1号明細書 6頁
かご砕土留工	式	1			種別行
木製砕土留	m	102			2号明細書 7頁
水路工	式	1			種別行
モルタル吹付水路工	m	70			3号明細書 8頁
モルタル吹付水路工受口	箇所	1			4号明細書 9頁
軽量植生シート水路工	m	30			5号明細書 10頁
軽量植生シート受口	箇所	3			6号明細書 11頁
法砕工	式	1			種別行
簡易法砕工	m ²	1,148			7号明細書 12頁
山腹緑化工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地工	式	1			種別行
斜面整地	m2	93			8号明細書 13頁
筋工	式	1			種別行
丸太筋 H=0.3m	m	124			9号明細書 14頁
伏工	式	1			種別行
植生マット I	m2	405	300		10号明細書 15頁
森林造成工	式	1			工種行
植栽工	式	1			種別行
植栽	本	57			11号明細書 16頁
施肥	本	57			12号明細書 17頁
山腹工付属物設置工	式	1			工種行
標柱	本	1			13号明細書 18頁
仮設工(任意仮設)	式	1			工種行
運搬設備工	式	1			種別行

本工事費内訳書

今朝沢（左岸）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルクレーン運搬設備【0.3m3_1t未満_126～175】 ※架設期間6か月、根株・立木アカ-1基 鋼支柱1基	基	1			14号明細書 19頁
荷卸盤台設置・撤去	箇所	2			15号明細書 20頁
歩道設置工	式	1			種別行
歩道作設	m	621			16号明細書 21頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 5頁
雨量計 [任意仮設]	式	1			17号明細書 22頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

