

本工事費内訳書

今朝沢（左岸）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号山腹工	h a	0.130			
山腹基礎工	式	1			
法切工	式	1			
法切 礫質土	m ³	27			
かご砕土留工	式	1			
木製砕土留	m	102			
水路工	式	1			
モルタル吹付水路工	m	100			
モルタル吹付水路工受口	箇所	1			
軽量植生シート水路工	m	30			
軽量植生シート受口	箇所	3			
法砕工	式	1			
簡易法砕工	m ²	1,201.100			
山腹緑化工	式	1			

本工事費内訳書

今朝沢（左岸）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地工	式	1			
斜面整地	m2	93			
筋工	式	1			
丸太筋 H=0.3m	m	124			
伏工	式	1			
植生マット I	m2	410	300		
森林造成工	式	1			
植栽工	式	1			
植栽	本	57			
施肥	本	57			
山腹工付属物設置工	式	1			
標柱	本	1			
仮設工(任意仮設)	式	1			
運搬設備工	式	1			

本工事費内訳書

今朝沢（左岸）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルクレーン運搬設備【0.3m3_1t未満_126~175】 ※架設期間6か月、根株・立木アカー1基 鋼支柱1基	基	1			
荷卸盤台設置・撤去	箇所	4			
歩道設置工	式	1			
歩道作設	m	621			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			
雨量計 [任意仮設]	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

