

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	基	1			費目行
治山土工	式	1			工種 レベル2
掘削工	式	1			種別 レベル3
掘削（土砂） 岩塊・玉石 土砂掘削面整形	m3	234			
掘削（岩石） 軟岩（I）B 岩盤掘削面整形 岩盤清掃	m3	76			
埋戻し工	式	1			種別 レベル3
埋戻し 岩塊・玉石	m3	15			
治山ダム工	式	1			工種行
第2号コンクリート谷止工	式	1			種別 レベル3
コンクリート（無筋） 18-8-40BB 補正係数0.07 一般養生	m3	241	600		
打継面清掃工	m3	241	600		
水平打継目	m	39			
止水板 塩ビ止水板 W300×T7mm	m	6			
目地板 ゴム発泡体 t=10mm	m2	16	500		

## 本工事費内訳書

令和7年度 南沢（キエモン谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜 φ300 圧縮紙管	m	2,400			
型枠（残存型枠） 平割材45×90mm 軽量鋼製枠	m <sup>2</sup>	216			
型枠（治山ダム型枠）	m <sup>2</sup>	4,200			
間詰工	式	1			種別行
間詰階段式コンクリート（無筋）同時打設 18-8-40BB 補正係数0.07 一般養生	m <sup>3</sup>	17,800			
間詰型枠（残存型枠）（階段式コンクリート） 平割材45×90mm 軽量鋼製枠	m <sup>2</sup>	15,400			
間詰張コンクリート（小型） 18-8-40BB 補正係数0.06 一般養生	m <sup>3</sup>	2			
間詰型枠（残存型枠）（間詰張コンクリート） 平割材45×90mm 軽量鋼製枠	m <sup>2</sup>	4,100			
間詰丸太積	m <sup>2</sup>	3,600			
植生マット 肥料袋有	m <sup>2</sup>	10,600			
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
堤名板取付工	式	1			種別 レベル3
堤名板 B型 550×400×12mm	枚	1			
点検施設工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋階段	本	6			
仮設工	式	1			費目行
仮設工（任意仮設）	式	1			工種行
工所用道路工	式	1			種別行
工所用道路切土 礫質土	m <sup>3</sup>	81			
工所用道路盛土 礫質土 盛土敷均し 延長56.8m 幅員3.0m	m <sup>3</sup>	193			
盛土材運搬工 ダンプ運搬10t 土砂類 片道3.2km BH山積0.80	m <sup>3</sup>	145			
路盤工 幅員3.0m 敷厚0.1m RC40～0mm	m	56 800			
大型土のう工（耐候性） 製作・設置	袋	10			
横断管設置 コルゲートパイプ φ1000mm 板圧2.7mm	m	2			
作業道作設 幅員3.0m	m	125 400			
路盤工 幅員3.0m 敷厚0.1m RC40～0mm	m	70 800			
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（小口径） 口径50mm 作業時排水	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮水路工	式	1			種別行
大型土のう工（仮締切） 製作・設置、撤去	袋	4			
廻排水路工 ポリエチレン管（シングル）φ300mm 使用期間6ヶ月未満	m	197			
足場・支保工	式	1			種別行
足場工	m	108			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
事業損失防止施設費	式	1			
水道管保護工 水道管敷設（置換 L=34.0m ポリエチレンパイプφ75mm）、法面保護（耐候性大型土のう）	式	1			
安全費	式	1			
雨量計 [任意仮設]	箇所	1			
土石流センサー [任意仮設] ワイヤーセンサー長20.0m、ケーブル延長200.0m	箇所	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			