

本工事費内訳書

鍋割（中ノ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	基	1			工事区分 レベル 1
治山土工	式	1			工種 レベル 2
掘削工	式	1			種別 レベル 3
掘削（土砂）	m3	34			
掘削（岩石）	m3	178			
埋戻し工	式	1			種別 レベル 3
埋戻し	m3	5			
治山ダム工	式	1			工種 レベル 2
No. 12号コンクリート谷止工	式	1			種別 レベル 3
コンクリート（無筋）	m3	210	800		
打継面清掃	m3	210	800		
水平打継目	m	47			
目地板	m2	16	500		
止水板	m	6			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水抜パイプ	m	2 500			
型枠（残存型枠）	m2	173 100			
型枠（治山型枠）	m2	3 400			
間詰工	式	1			種別 レベル 3
間詰コンクリート（無筋）[同時打設]	m3	11 600			
間詰型枠（残存型枠）	m2	10 600			
間詰丸太積	m2	6			
植生マット	m2	13			
溪間工付属物設置工	式	1			工種 レベル 2
堤名板取付工	式	1			種別 レベル 3
堤名板	枚	1			
点検施設工	式	1			種別 レベル 3
鉄筋階段	本	6			
仮設工	式	1			工事区分 レベル 1

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工【任意仮設】	式	1			工種 レベル 2
工事用道路工	式	1			種別 レベル 3
歩道作設	m	270 800			
仮水路工	式	1			種別 レベル 3
大型土のう積	袋	2			
廻排水路	m	52			
足場・支保工	式	1			種別 レベル 3
キャットウォーク	m	84			
運搬設備工	式	1			種別 レベル 3
ケーブルクレーン運搬設備 0.8m3_2t以上3t未満 支間長（平均）150m 勾配15度未満 架設期間6か月 根株アンカー2基	月	6			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
運搬費	式	1			

本工事費内訳書

鍋割（中ノ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			