

本工事費内訳書

鍋割（中ノ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号山腹工	h a	0.13			
山腹基礎工	式	1			
コンクリート土留工	式	1			
コンクリート	m2	100.4			
型枠	m2	100.4			
板状排水設置	m2	100.4			
床拵	m2	100.4			
かご土留工	式	1			
流末処理ふとんかご	箇所	2			
水路工	式	1			
軽量植生シート水路工	m	28			
軽量植生シート受口	箇所	2			
法枠工	式	1			
簡易法枠工	m2	728.2			

本工事費内訳書

鍋割（中ノ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹緑化工	式	1			
筋工	式	1			
丸太筋 H=0.3m	m	111			
伏工	式	1			
植生マット I	m ²	410 ³			
整地工	式	1			
斜面整地	m ²	40			
森林造成工	式	1			
植栽工	式	1			
植栽	本	50			
施肥	本	50			
山腹工付属物設置工	式	1			
標柱設置工	式	1			
標柱	本	1			

本工事費内訳書

鍋割（中ノ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工（1号山腹工）	式	1			
仮設工【任意仮設】	式	1			
工事用道路工	式	1			
歩道	m	161			
運搬設備工	式	1			
ケーブルクレーン運搬設備【0.6m3 1t以上2t未満_76～125】 ※架設期間5か月、根株・立木アンカー1基	基	2			
2号山腹工	h a	0.09			
山腹基礎工	式	1			
コンクリート土留工	式	1			
コンクリート	m ²	21.9			
型枠	m ²	21.9			
板状排水設置	m ²	21.9			
床拵	m ²	21.9			
法切工	式	1			

本工事費内訳書

鍋割（中ノ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法切	m3	14			
山腹緑化工	式	1			
筋工	式	1			
丸太筋 H=0.3m	m	78			
伏工	式	1			
植生マット I	m2	232.5			
法枠工	式	1			
簡易法枠工	m2	530.3			
整地工	式	1			
斜面整地	m2	55			
森林造成工	式	1			
植栽工	式	1			
植栽	本	35			
施肥	本	35			

本工事費内訳書

鍋割（中ノ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工付属物設置工	式	1			
標柱設置工	式	1			
標柱	本	1			
仮設工（2号山腹工）	式	1			
仮設工【任意仮設】	式	1			
工事用道路工	式	1			
歩道	m	321			
運搬設備工	式	1			
ケーブルクレーン運搬設備【0.6m3_1t以上2t未満_126～175】 ※架設期間5か月、根株・立木7ヶ所-1基	基	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
安全費	式	1			
雨量計【任意仮設】	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			