

本工事費内訳書

黒川林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道施設災害復旧	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂）	m3	21				
盛土工	式	1			種別行	
盛土（流用土）	m3	85				
路面工	式	1			種別行	
路盤	m3	49	200			
作業土工	式	1			種別行	
床掘り	m3	145				
埋戻し	m3	35				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形（切土部）	m2	4				
法面整形（盛土部）	m2	29				

本工事費内訳書

黒川林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
擁壁工	式	1			工種行	
大型コンクリートブロック積工	式	1			種別行	
コンクリートブロック基礎	m3	6,900				
コンクリートブロック積	m2	76				
胴込・裏込コンクリート	m3	40,300				
天端コンクリート	m3	10				
遮水層	m3	12,300				
裏込材	m3	13,500				
目地版	m2	4,500				
防護柵工	式	1			工種行	
路側防護柵工	式	1			種別行	
ガードレール	m	19				
排水構造物工	式	1			工種行	
横断溝工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

黒川林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャストU型横断溝 300B	m	9				
横断溝蓋	枚	9				
流末処理工	式	1			種別行	
植生土のう水路工	m	3,300				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
大型土のう工	袋	80				
現道補修工 河床整理含む	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

黒川林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				