

## 工事内訳書

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
mi							
	総 括 表						
A	外部建具改修工事		1.00	式			
	直接工事費 計						
B	共通仮設費		1.00	式			
C	現場管理費		1.00	式			
D	一般管理費		1.00	式			
	工 事 合 計						
	消 費 税						消費税率10 %
	総 合 計						



No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	クビ`緊結手摺先行 建地900	465.48	m2			
	外部足場 昇降用	〃 建地600	80.60	m2			
	外部足場	最上部安全手摺	98.70	m2			
	垂直養生	メッシュシート張り	580.80	m2			
	内部仮設間仕切り	木下地+ベニヤ板t-5.5	182.70	m2			
	内部床養生		145.60	m2			
	清掃・片付け	施工中	145.60	m2			
	竣工時清掃		145.60	m2			
	ガラスクリーニング		149.06	m2			
	運搬費	4tクレーン付	2.00	日			
	安全費	交通誘導警備員B	6.00	人			
	小 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	金属製建具 工 事						
	製品代						
	AD-2 ランマFIXアルミ両開き框トア	W1.580×H2.685 樹脂アミ戸付	2.00	ヶ所			
	AD-3 アルミ片開き框トア	W775×H1.980 //	1.00	ヶ所			
	AW-1 アルミ引違い2連窓	W4.170×H1.500 SUSアミ戸付	2.00	ヶ所			
	AW-2 アルミ引違い2連窓	W4.210×H1.500 //	12.00	ヶ所			
	AW-3 アルミFIX付引違い2連窓	W4.170×H1.500 //	1.00	ヶ所			
	AW-4 アルミFIX付引違い2連窓	W4.170×H1.500 //	1.00	ヶ所			
	AW-5 アルミFIX付引違い2連窓	W4.210×H1.500 //	2.00	ヶ所			
	AW-6 アルミFIX付引違い2連窓	W4.210×H1.500 //	1.00	ヶ所			
	AW-7 アルミFIX付引違い窓ランマFIX框トア	W4.130×H1.500・2.500 //	2.00	ヶ所			
	AW-8 アルミ引違い2連窓	W3.210×H1.500 SUSアミ戸付	1.00	ヶ所			
	AW-9 アルミFIX付引違い窓	W2.540×H1.500 //	2.00	ヶ所			
	AW-10 アルミ引違い窓	W1.600×H1.500 //	2.00	ヶ所			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-11 アルミ引違い窓	W1.600×H1.500 SUSアルミ戸付	1.00	ヶ所			
	製品代	小小計					
	施工費等						
	取付け工事費	カバー工法	1.00	式			
	網戸取付け費		1.00	式			
	外部シーリング工事		1.00	式			
	内部シーリング工事		1.00	式			
	改修費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
	実測調査・製作図		1.00	式			
	施工費等	小小計					

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去費						
	養生費		1.00	式			
	機械器具損料		1.00	式			
	既存建具撤去費		1.00	式			
	撤去材場内集積費		1.00	式			
	清掃・片付け費		1.00	式			
	撤去費	小小計					
	小 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	ガラス工事						
	FL-5 + A12 + FL-5	~2.0㎡	154.40	m2			
	FL-5 + A12 + F-4	~2.0㎡	6.20	m2			
	シリコン	6×6	42.64	m			
	シリコン	8×8	1,254.60	m			
	既存FIX部ガラス撤去費		33.02	m2			
	運搬費		1.00	式			
	小 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	ブラインド工事						
	撤去・処分						
	1階						
	横型ブラインド撤去・処分	W1.600×H1.500	11.00	ヶ所			
	〃	W850×H1.500	7.00	ヶ所			
	カーテン・レール撤去・処分	W1.600×H2.500	2.00	ヶ所			
	2階						
	横型ブラインド撤去・処分	W1.600×H1.500	28.00	ヶ所			
	〃	W850×H1.500	14.00	ヶ所			
	撤去・処分	小小計					

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	新規取付け	アルミスラット25型、ギア式					
	1階						
	横型ブラインド取付け	W1.600×H2.500 材工	2.00	ヶ所			
	〃	W2.070×H1.500 材工	4.00	ヶ所			
	〃	W1.600×H1.500 材工	7.00	ヶ所			
	〃	W850×H1.500 材工	5.00	ヶ所			
	2階						
	横型ブラインド取付け	W2.070×H1.500 材工	24.00	ヶ所			
	〃	W1.600×H1.500 材工	4.00	ヶ所			
	〃	W850×H1.500 材工	2.00	ヶ所			
	新規取付け	小小計					
	小 計						



No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	産業廃棄物運搬処分						
	運搬費						
	アルミ屑		1.00	式			
	ガラス屑		1.00	式			
	コンクリート屑類		1.00	式			
	運搬費	小小計					
	処分費						
	ガラス屑		1.00	式			
	コンクリート屑類		1.00	式			
	処分費	小小計					
	小 計						