

下諏訪森林事務所外部改修工事 工事内訳書

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費		1	式			
	共通仮設費		1	式			
	純工事費計		1	式			
	現場管理費		1	式			
	工事原価計		1	式			
	一般管理費		1	式			
	工事価格計		1	式			
	消 費 税		10	%			
	合 計		1	式			

下諏訪森林事務所外部改修工事 工事内訳書

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
	準備費		1	式			
	仮設建物費		1	式			
	工事施設費		1	式			
	環境安全費		1	式			
	動力用水光熱費		1	式			
	屋外整理清掃費		1	式			
	機械器具費		1	式			
	その他		1	式			
	計						

下諏訪森林事務所外部改修工事 工事内訳書

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
	外壁・屋根高圧洗浄	壁(木部・モルタル部)63.1㎡ 屋根68.8㎡・軒天30.7㎡	175.0	㎡			
	クラック補修	モルタル塗装面	1	式			
	外壁塗装メイン	弾性マスチック ローラー仕上げ	62.0	㎡			
	外壁塗装羽目板	木部羽目板・縁廻り共 キシラデコール※あく抜き共	11.1	㎡			
	外壁塗装羽目板	玄関部化粧柱・梁・軒裏 キシラデコール※あく抜き無し	1	式			
	屋根塗装	錆止め処理・シリコン系塗装 仕上げ2回塗り	68.8	㎡			
	軒樋・豎樋	※軒樋の105外周部のみ 豎樋60Φ	27.0	m			
	破風鋳金	W=220 シリコン系塗装仕上げ	37.2	m			
	中間水切り・土台水切	//	36.3	m			
	軒天塗装	一部パテ処理+AEP塗装	21.6	㎡			
	外部枠組本足場	足場板・階段共	130.0	㎡			
	外部垂直養生シート	メッシュシート 存置1ヶ月	130.0	㎡			
	外部アスベスト調査	1検体	1	式			
	各所養生費		1	式			
	整理清掃片付け		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	計						