作業条件・林分条件　　事業名　編笠山国有林 森林環境保全整備事業 南信4

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
新植地拵	編笠山	1340い3	9.86	8.58	9月1日	～	11月30日	人力・機械併用	30.6	56	1.5	45	101	筋刈筋置（刈払60%以下）	ー	混生	少	少	ー
計			9.86	8.58															

作業条件・林分条件

事業名　編笠山国有林 森林環境保全整備事業 南信4

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							条件	距離（km）
植　付	編笠山	1340い1	4.53	4.15	契約日翌日	～	6月30日	人力	20.8	35	1.3	39	74	カラマツ	コンテナ苗	2410	易	―	並	0.7
計			4.53	4.15																

作業条件・林分条件

事業名　編笠山国有林 森林環境保全整備事業 南信4

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件			
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払率等	下層植生	刈払物件量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）					
下　刈	編笠山	1340い6	7.70	7.09	7月1日	～	8月31日	人力・機械併用	21.4	36	0.6	18	54	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	少	ー
計			7.70	7.09													

作業条件・林分条件　　事業名　編笠山国有林 森林環境保全整備事業 南信4

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件			数量等												
									人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)								ロープ			留め具			支柱				
			契約	実行				作業手段	往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)	所要時間(分)	撤去延長斜距離(m)	作業条件(傾斜)	その他の条件等	撤去する網/ネット	網/ネット 巻	上段張り 巻	下段押さえ 巻	支持補助 巻	アンカー(網) 本	アンカー(支持・補助) 本	結束具 kg	本柱 本	支持補助 本	備考等			
防護柵撤去	編笠山	1340い1	4.53	4.15	契約日翌日	～	6月30日	人力	20.8	35	1.3	39	74	54	緩	ー	格子型金網	6	－	－	－	65	－	3	23	－	－			
防護柵撤去	編笠山	1340い3	9.86	8.58	9月1日	～	11月30日	人力	30.6	56	1.5	45	101	208	中	ー	格子型金網	18	－	－	－	250	－	11	86	－	－			
																	..												
計			14.39	12.73										262															

注1：各資材の規格は特記仕様書のとおり。

注2：資材数量は標準構造図等による計算数量である。

作業条件・林分条件　　事業名　編笠山国有林 森林環境保全整備事業 南信4

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件			数量等												
									人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)									ロープ			留め具			支柱		
			契約	実行				作業手段	往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)	所要時間(分)	作設延長斜距離(m)	作業条件(傾斜)	その他の条件等	使用する網/ネット	網/ネット 巻	上段張り 巻	下段押さえ 巻	支持補助 巻	アンカー(網) 本	アンカー(支持・補助) 本	結束具 kg	本柱 本	支持補助 本	備考等
防護柵作設	編笠山	1340い1	4.53	4.15	契約日翌日	～	6月30日	人力	20.8	35	1.3	39	74	494	緩	ー	格子型金網	40	－	－	－	1240	－	25	211	－	－
防護柵作設	編笠山	1340い3	9.86	8.58	9月1日	～	11月30日	人力	30.6	56	1.5	45	101	615	中	ー	格子型金網	50	－	－	－	738	－	31	263	－	－
																	..												
計			14.39	12.73										1,109															

注1：各資材の規格は特記仕様書のとおり。

注2：資材数量は標準構造図等による計算数量である。

作業条件・林分条件　　　　　事業名　編笠山国有林 森林環境保全整備事業 南信4

作業種	国有林名	林小班	作業量	事業期間			作業条件 施工中心地までの距離 （km）	林道名	作業箇所	幅
除草工	編笠山	1340ほか	3.1km	7月1日	～	8月31日	10	富士見高原林道	幅員端から山側100㎝＋谷側100㎝	2m