作業条件・林分条件

事業名　金沢山国有林 森林環境保全整備事業 南信5

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）						条件	距離（km）
植　付	金沢山	1404い	0.67	0.31	契約日翌日	～	6月30日	人力	13.8	27	0.1	4	31	ヒノキ	コンテナ苗	2581	易	―	－	0.0
植　付	金沢山	1406に	4.04	1.43	契約日翌日	～	6月30日	人力	14.0	28	0.2	5	33	ヒノキ	コンテナ苗	2448	易	―	－	0.0
計			4.71	1.74																

作業条件・林分条件

事業名　金沢山国有林 森林環境保全整備事業 南信5

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件			
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払率等	下層植生	刈払物件量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）					
下　刈	金沢山	1405い	7.88	1.95	7月1日	～	8月31日	人力・機械併用	15.2	31	0.3	8	39	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	少	ー
下　刈	金沢山	1406に	4.04	1.43	7月1日	～	8月31日	人力・機械併用	14.0	28	0.2	5	33	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	少	ー
計			11.92	3.38													

作業条件・林分条件

事業名　金沢山国有林 森林環境保全整備事業 南信5

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件		
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	塗布（散布）本数（千本）	その他の条件等	薬剤
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）				
忌避剤	金沢山	1405い	7.88	1.95	契約日翌日	～	6月30日	人力	15.2	31	0.3	8	39	6	ー	ジラム水和剤
忌避剤	金沢山	1405い	7.88	1.95	9月1日	～	10月30日	人力	15.2	31	0.3	8	39	6	ー	ジラム水和剤
計			15.76	3.90												

作業条件・林分条件　　事業名　金沢山国有林 森林環境保全整備事業 南信5

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件			数量等												
									人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)								ロープ			留め具			支柱				
			契約	実行				作業手段	往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)	所要時間(分)	作設延長斜距離(m)	作業条件(傾斜)	その他の条件等	使用する網/ネット	網/ネット 巻	上段張り 巻	下段押さえ 巻	支持補助 巻	アンカー(網) 本	アンカー(支持・補助) 本	結束具 kg	本柱 本	支持補助 本	備考等			
防護柵作設	金沢山	1404い	0.67	0.31	契約日翌日	～	6月30日	人力	13.8	27	0.1	4	31	272	中	ー	格子型金網	22	－	－	－	436	－	14	116	－	－			
防護柵作設	金沢山	1406に	4.04	1.43	契約日翌日	～	6月30日	人力	14.0	28	0.2	5	33	1,057	中	ー	格子型金網	86	－	－	－	1692	－	53	450	－	－			
																	〃												
計			4.71	1.74										1,329															

注1：各資材の規格は特記仕様書のとおり。

注2：資材数量は標準構造図等による計算数量である。

作業条件・林分条件　　　　　事業名　金沢山国有林 森林環境保全整備事業 南信５

作業種	国有林名	林小班	作業量	事業期間			作業条件 施工中心地までの距離 （km）	林道名	作業箇所	幅
除草工	金沢山	1405ほか	1.3㎞	7月1日	～	8月31日	8	金沢併用林道	幅員端から山側100㎝＋谷側100㎝	2m
敷砂利工	金沢山	1405ほか	80㎥	7月1日	～	8月31日	8.03	金沢併用林道	幅員	3m