作業条件・林分条件　　事業名　黒河内国有林 森林環境保全整備事業 南信1

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)							
新植地拵	黒河内	222と	5.02	4.25	8月1日	～	9月30日	人力・機械併用	37.6	73	2.1	62	135	筋刈筋置(刈払60%以下)	ー	笹	中	中	急傾斜
計			5.02	4.25															

作業条件・林分条件　　事業名　黒河内国有林 森林環境保全整備事業 南信1

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	樹種	苗種類(裸苗・コンテナ苗)	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
									往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)							条件	距離(km)
植　付	黒河内	207は1	4.98	4.98	契約日翌日	～	6月30日	人力	37.6	79	0.3	10	89	カラマツ	コンテナ苗	2410	中	急傾斜	－	0.0
植　付	黒河内	222と	5.02	4.25	10月1日	～	12月11日	人力	37.6	73	2.1	62	135	カラマツ	コンテナ苗	3012	中	急傾斜	難	1.0
計			10.00	9.23																

作業条件・林分条件　　事業名　黒河内国有林 森林環境保全整備事業 南信1

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件			数量等												
									人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)								ロープ			留め具			支柱				
			契約	実行				作業手段	往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)	所要時間(分)	作設延長斜距離(m)	作業条件(傾斜)	その他の条件等	使用する網/ネット	網/ネット 巻	上段張り 巻	下段押さえ 巻	支持補助 巻	アンカー(網) 本	アンカー(支持・補助) 本	結束具 kg	本柱 本	支持補助 本	備考等			
防護柵作設	黒河内	207は1	4.98	4.98	契約日翌日	～	6月30日	人力	37.6	79	0.3	10	89	1,300	急	ー	格子型金網	104				1560		65	541					
防護柵作設	黒河内	222と	5.02	4.25	8月1日	～	9月30日	人力	37.6	73	2.1	62	135	1,300	急	ー	格子型金網	104				1560		65	545					
																	..													
計			10.00	9.23										2,600																

注1：各資材の規格は特記仕様書のとおり。

注2：資材数量は標準構造図等による計算数量である。