

設 計 内 訳 書

業務名:栗田2号公務員宿舎囲障改修工事

NO. 1

名 称	仕 様 ・ 適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 直接工事費						
囲障木部撤去		75.40	m			
囲障木部撤去		75.40	m			
小 計						
囲障木部設置		75.40	m			
カラマツ 円柱タイコ材	長野県産 皮むき材 L=700 Φ140 D=100	490	本			
木材防腐処理	L=700 Φ140 D=100 防腐・防蟻剤 ACQ加圧注入	490	本			
笠木下地材	カラマツ 90×150×4000	1.08	m3			
木材防腐処理	カラマツ 90×150×4000 防腐・防蟻剤 ACQ加圧注入	1.08	m3			
土台パッキン	外形寸法909mm×120mm×20mm	83	個			
笠木屋根板金	カラーガルバリウム鋼板 板厚0.4mm 幅150mm 高さ90mm 長さ3,000mm	27	枚			
労務費	普通作業員	21.17	人			固定用ボルト穴加工・ボルト締付け
囲障木部組立		75.40	m			
小 計						
合 計						
産業廃棄物処理料(処分費)	木くず	6.4	m3			
産業廃棄物収集・運搬費	4tダンプ車	1	回			
小 計						
直接工事費 計						

設 計 内 訳 書

業務名:栗田2号公務員宿舎囲障改修工事

NO. 2

名 称	仕 様 ・ 適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.共通費						
修繕(建築)						
(1) 共通仮設費(積み上げ分)	交通誘導員A	30	人			
	仮設トイレ 洋式 1ヶ月	1	式			
(2) 共通仮設費(率計上)		1	式			
(3) 現場管理費		1	式			
(4) 一般管理費		1	式			
共通費 計						
3. 工事価格						
消費税						
総 計						