

## 本工事費内訳書

西沢右岸（十九の谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工（十九の谷第8号コンクリート谷止工）	式	1				
治山土工	式	1				
掘削工	式	1				
掘削（土砂）	m3	511				
掘削（岩石）	m3	13				
転石破碎	m3	3				
埋戻し工	式	1				
埋戻し	m3	22				
治山ダム工	式	1				
コンクリート谷止工	式	1				
コンクリート	m3	426,900				
打継面清掃	m3	426,900				
水平打継面処理	m	87				
目地板	m2	29,400				

## 本工事費内訳書

西沢右岸（十九の谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板	m	11   400				
水抜	m	5   400				
型枠	m2	434   900				
間詰工	式	1				
間詰練ブロック積工A	m2	23   100				
間詰練ブロック積工B	m2	4   500				
溪間工付属物設置工	式	1				
銘板工	式	1				
堤名板	枚	1				
点検施設工	式	1				
ステップ	本	10				
仮設工	式	1				
仮設工【任意仮設】	式	1				
工事用道路工	式	1				

## 本工事費内訳書

西沢右岸（十九の谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設道	m	220				
土留・仮締切工	式	1				
大型土のう	袋	12				
水替工	式	1				
ポンプ排水（小口径）	日	29				
仮水路工	式	1				
廻排水路工	m	11				
排水掘	m3	18				
足場・支保工	式	1				
足場	掛m2	9				
キャットウォーク	m	227				
コンクリート圧送管設備工	式	1				
圧送管組立・撤去	m	170				
直接工事費	式	1				

## 本工事費内訳書

西沢右岸（十九の谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
雨量計設置	日	246				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				