

本工事費内訳書

猿沢（トバ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工（トバ沢第1号コンクリート谷止工）	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	m3	32				
掘削（岩石） （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	m3	106				
治山ダム工	式	1			工種行	
トバ沢第1号コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	m3	110	300			
打継面清掃 （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	m3	110	300			
水平打継目 （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	m	23	600			
水抜 （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	m	2				
型枠 （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	m2	90	400			
間詰工	式	1			種別行	
間詰練ブロック積工（天端厚0.37m）	m2	2	700			

本工事費内訳書

猿沢（トバ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
間詰階段式コンクリート工 （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	m3	6,600				
間詰張コンクリート工 （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	m3	1,800				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板 （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	枚	1				
点検施設工	式	1			種別行	
鉄筋階段 （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	本	8				
溪間工（トバ沢第2号コンクリート谷止工）	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	m3	38				
掘削（岩石） （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	m3	130				
治山ダム工	式	1			工種行	
トバ沢第2号コンクリート谷止工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

猿沢（トバ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	m3	139 900				
打継面清掃 （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	m3	139 900				
水平打継目 （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	m	24 600				
水抜 （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	m	2 300				
型枠 （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	m2	109 200				
間詰工	式	1			種別行	
間詰階段式コンクリート工 （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	m3	9				
間詰張コンクリート工 （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	m3	3 600				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板 （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	枚	1				
点検施設工	式	1			種別行	
鉄筋階段 （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	本	8				
仮設工	式	1			費目行	

本工事費内訳書

猿沢（トバ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行	
崩土除去工	式	1			種別行	
崩土除去バックホウ	時間	35				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水（小口径） （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	日	21				
ポンプ排水（小口径） （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	日	21				
仮水路工	式	1			種別行	
排水掘 （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	m ³	40				
廻排水路工 （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	m	29				
大型土のう （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	袋	6				
排水掘 （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	m ³	8				
廻排水路工 （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	m	16				
大型土のう （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	袋	6				

本工事費内訳書

猿沢（トバ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事用道路工	式	1			種別行	
重機搬入路作設 （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	m	66				
土砂運搬 （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	m ³	129				
仮設道作設 （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	m	31				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	m	47				
キャットウォーク （トバ沢第2号コンクリート谷止工）	m	50				
コンクリート圧送管設備工	式	1			種別行	
圧送管組立・撤去 （トバ沢第1号コンクリート谷止工）	m	59,300				
現道補修	式	1			種別行	
道路除草工	m ²	2,520				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				

本工事費内訳書

猿沢（トバ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
安全費	式	1				
雨量計設置	日	224				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				