森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）請負　林分条件調査表

林分調査表（1）

（素材生産請負）	
請負名	東濃4湯舟沢
事業名	保育間伐活用型
県名	岐阜県
森林管理署名	東濃森林管理署
国有林名	湯舟沢
林小班名	2240はほか　外
伐倒控除有無	有
伐採面積	27.39

生産材積

作業地点	最終/tc直	山元普通/未利用資源活用	山元全幹/計
2240はほか	1,380	720	
			2,100
2243ろほか			
2245い			
合計	1,380	720	
			2,100

保険料率・林退共掛金

区分	法定保険料率	適用率 %
労災保険	0.05200	100
雇用保険	0.01050	100
健康保険	0.04965	100
厚生年金	0.09150	100
林退共	470	100

製作費・伐木造材，全幹伐倒

林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	資材本数（本）	資材材積（m3）	平均胸高直径(cm)	林地傾斜（度）	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	その他	生産材積（m3）	歩道作設延長距離（m）	伐倒材積 数量（m3）
2240はほか	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				26	中	列間	34	44	6	使用する	1.00			2,128.53
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ	8,573	2,034.73	20									1,070		
				その他N	40	6.77	18											
				その他L	847	87.03	16									10		
				小計	9,460	2,128.53										1,080		全幹伐倒
2243ろほか	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				32	中	列間	33	25	10	使用する	1.00			1,513.96
				カラマツ														
				ス　ギ	2,947	1,067.81	24									660		
				人工林ヒノキ	852	383.22	24									220		
				その他N	55	43.79	30									10		
				その他L	88	19.14	18											
				小計	3,942	1,513.96										890		全幹伐倒
2245い	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				41	中	列間	33	40	12	使用する	1.00			216.03
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ	721	202.81	22									130		
				その他N	24	13.22	30											
				その他L														
				小計	745	216.03										130		全幹伐倒
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
計					14,147	3,858.52										2,100		3,858.52

運搬費・トラック運材（市場・最終土場）

車種・積込	10t	グラップル付トラック
適用率・碇積	108	YES

運搬距離

作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道
2240はほか	東濃共販	30.86	0.65
2240はほか	湯舟沢	17.71	0.85
計			

運搬予定数量

天然林N	人工林N	広葉樹		計
	1,090			1,090
	290			290
	1,380			1,380

割増料金

冬期割増 事業期間	冬期割増 冬期期間	悪路割増 悪路距離	地区割増 割増金額

運搬区分

運搬費・トラック運材（市場・最終土場）

車種・積込		
適用率・碇積	108	

運搬距離

作業地点	最終土場	舗装路	砂利道
計			

運搬予定数量

天然林N	人工林N	広葉樹	計

割増料金

冬期割増 事業期間	冬期割増 冬期期間	悪路割増 悪路距離	地区割増 割増金額

林分調査表（2）

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅲ段目）												
林小班	号線	架線方法	集材距離（m）	横取り距離（m）	1本当り資材材積（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	スパン（m）	先柱移動	伐開距離（m）	集材機移動（組立）				人工支柱	中間支持	サポートラインスパン（m）	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
												自力自走		架線利用							
												難易	（m）	号線	（m）	難易	難易				
計																					

段目選択	2	搬出費・架線系集材Ⅱ段目							搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅱ段目）												
林小班	号線	架線方法	集材距離（m）	横取り距離（m）	1本当り資材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	スパン（m）	先柱移動	伐開距離（m）	集材機移動（組立）				人工支柱	中間支持	サポートラインスパン（m）	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
												自力自走		架線利用							
												難易	（m）	号線	（m）	難易	難易				
計																					

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅰ段目）					
林小班	号線	架線方法	集材距離（m）	横取り距離（m）	1本当り資材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	スパン（m）	先柱移動	伐開距離（m）	集材機移動（組立）				人工支柱	中間支持	サポートラインスパン（m）	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他（TY本数）
												自力自走		架線利用							
												難易	（m）	号線	（m）						
2240はほか	3ほか	SY	36	2	0.23	470		160	72	無											112
2240はほか	7ほか	SY	57	2	0.23	180		60	114	無											31
計						650		220													

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ｉ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材（m3/本）
2240はほか	3ほか	有	人工林ヒノキ	0.23
2240はほか	7ほか	有	人工林ヒノキ	0.23

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	トラクタ道作設延長（m）
2240はほか	1ほか	18	中	中	850		300	有	人工林ヒノキ	
2240はほか	4ほか	22	中	中	600		200	有	人工林ヒノキ	
計					1,450		500			

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材材積（m3）
計				

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
2240はほか	1ほか	70	中		490	190	2240はほか	6ほか	604	中		140	30
2240はほか	4ほか	125	中		640	220							
2240はほか	3ほか	263	中		400	140							
2240はほか	5ほか	421	中		340	110							
2240はほか	9ほか	517	中		90	30	計		2,000			2,100	720