

製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表
林分調査表(1)

(素材生産請負)				製作費・伐木造材、全幹伐倒												歩道作設		伐倒材積 数量 (m3)									
請負名	林小班	人天	伐倒方法	樹種	資材本数 (本)	資材材積 (m3)	功程補正項目						生産材積 (m3)	延長距離 (m)													
事業名							林地傾斜	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	プロセッサ	その他													
東濃1加子母裏木曾	1い	人	全幹伐倒	木曾五木			30上	中	間伐	33	46	8	使用しない	1.00													
育成受光伐				カラマツ																							
岐阜県東濃森林管理署				スギ																							
加子母裏木曾				人工林ヒノキ	1,453	2,362.83																			1,840		
1い				その他N																							
無				その他L																							
無				小計	1,453	2,362.83																			1,840		
積																											
生産材積																											
作業地点				最終/tc直	山元普通・実利用資源活用	山元全幹/計																					
1い	1,470	370	1,840																								
合計	1,470	370	1,840																								
保険料率・林退共掛金																											
区分	法定保険料率	適用率%																									
労災保険	0.05200	100																									
雇用保険	0.00950	100																									
健康保険	0.04900	100																									
厚生年金	0.09150	100																									
林退共	470	100																									
計					1,453	2,362.83									1,840												

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)								運搬区分 小運搬				トラック運材(小運搬)											
車種・積込		10t	グループ付トラック	運搬予定数量				割増料金				車種・積込		4t	グループ付トラック	運搬予定数量				割増料金			
適用率・積積		110	YES	運搬距離				運搬距離				適用率・積積		110	NO	運搬距離				割増料金			
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	冬期割増	悪路割増	地区割増	割増金額	作業地点	山元土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	冬期割増	悪路割増	地区割増	割増金額
1い	木曾官材	28.80	0.90		650		650					1い	4は		2.03		420		420				
1い	付知土場	12.80	0.90		420		420					1い	4は		0.69		90		90				
1い	加子母森組	12.60	0.90		200		200					1い	4は		1.56		80		80				
1い	県信連	42.80	0.90		160		160																
1い	東海木材	79.90	0.90		40		40																
計					1,470		1,470					計					590		590				

事業名：森林環境保全整備事業(育成受光伐 東濃1加子母裏木曾)

作業条件表

国有林	林小班	面積	伐採率	樹種	資材		利用率	生産量 m ³			下層植生		平均林地	通勤補正	歩行補正	歩道 m		平均標高 m			集材距離 m		伐採から集材までの月数
		ha	%		本数	材積 m ³	%	一般材	同販材	計	密・中・疎	傾斜度	時間 分(往復)	時間 分(往復)	新設	修理	伐区	荷卸場	ヘリポート	最短	最長		
加子母裏木曾	1い	10.95	33	木曾五木			0%			0	中	30° 上	46	8			880	710	720	620	1,405	1	
				他N	966	1,571.14	80%	1,250		1,250													
				他L			0%			0													
				木曾五木			0%			0													
				他N			0%			0													
				他L			0%			0													
				木曾五木			0%			0													
				他N			0%			0													
				他L			0%			0													
合計		10.95			966	1,571.14	80%	1,250	0	1,250													

条件項目	内容
①大空輸及び小空輸について	単価に最寄りの基地からヘリポートまでの空輸費を含める。
②ヘリ機種について	1本吊できない高品質材は、集材作業時に山床で半幹等にすることはやむを得ないが、地上作業では1,800kgは無理なく吊れることを基準に造材するので、これら処理できる機種(以下、標準機種という。)により実施することを条件とする。なお、造材してある材が吊れなかった場合、標準機種と同等かそれ以上の機種に入れ替え若しくは遅延なく調達して行うことを条件とする。
③その他	上記以外は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款、製品生産事業中部森林管理局仕様書、入札説明書の添付書類によるほか、監督職員等の指示によるものとする。