

柿ヶ下公務員宿舎A、B、C棟屋根及び外壁塗装等改修工事

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	柿ヶ下公務員宿舎A、B、C棟屋根及び外壁塗装等改修工事						
	A棟 改修工事		1	式			
	B棟 改修工事		1	式			A棟改修工事の数量と同じ
	C棟 改修工事		1	式			A棟改修工事の数量と同じ
	直接工事費 計						
	共通仮設費	一般	1	式			
	純工事費						
	現場管理費		1	式			
	発生材処理		1	式			
	一般管理費		1	式			
	合 計	工事価格					
	消 費 税	10%	1	式			
	総 合 計	工事費					

A	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	柿ヶ下公務員宿舎A 直接仮設工事						柿ヶ下公務員宿舎B棟及びC棟 の工事数量はA棟と同じ
	養生	建物周囲(足場廻り)	92.8	m ²			
	整理清掃後片付け	建物周囲(足場廻り)	92.8	m ²			
	外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行) W=600 H=10m未満	283	m ²			
	養生シート	メッシュシート	283	m ²			
	脚立足場	ポーチ・テラス部	8.6	m ²			
	小 計						

A	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	柿ヶ下公務員宿舎A 屋根塗装工事						柿ヶ下公務員宿舎B棟及びC棟 の工事数量はA棟と同じ
	屋根 耐候性塗料塗り	カー鉄板瓦棒葺き面 下地処理 DP3級 B種 錆止め塗装共	150	m ²			
	庇 耐候性塗料塗り	カー鉄板平葺き面 下地処理 DP3級 B種 錆止め塗装共	11.6	m ²			
	唐草・ケラハ部 耐候性塗料塗り	カー鉄板水切り面 下地処理 DP3級 B種 錆止め塗装共	121	m			
	棟部 耐候性塗料塗り	カー鉄板棟包み面 下地処理 DP3級 B種 錆止め塗装共	14.0	m			
	軒樋 耐候性塗料塗り	塩ビ面 Φ100半円 下地処理 DP3級 B種	42.0	m			
	見付・破風・母屋 合成樹脂調合ペイント塗り	木面 A種 下地処理 SOP	26.4	m ³			
	ポーチ・テラス柱 木材保護塗料塗り	木面 A種 下地処理 WP	5.4	m ³			
	軒裏 合成樹脂エマルションペイント塗り	ケイカル面 B種 下地処理 EP-G	59.3	m ²			
	小 計						

A	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	柿ヶ下公務員宿舎A 外壁塗装工事						柿ヶ下公務員宿舎B棟及びC棟 の工事数量はA棟と同じ
	外壁 耐候性塗料塗り	防火サイディング面 下地処理 DP3級 B種 高圧水洗共	174	m ²			
	雨戸鏡板 耐候性塗料塗り	カラー鉄板張り面 下地処理 DP3級 B種 錆止め塗装共	13.0	m ²			
	水切り 耐候性塗料塗り	カラー鉄板面 下地処理 DP3級 B種 錆止め塗装共	53.8	m			
	堅樋 耐候性塗料塗り	塩ビ面 Φ75 下地処理 DP3級 B種	32.0	m			
	サッシ廻り シーリング打替え	変成シリコン10x10	139	m			
	縦目地部 シーリング打替え	変成シリコン10x10	88.3	m			
	取り合い部 シーリング打替え	変成シリコン10x10	33.3	m			
	既設防火サイディング張り補修	浮き部処理	1	式			
	既設サッシ清掃	外部ガラス面	49.6	m ²			
	小 計						

