

業務費内訳書

治山実施設計（東濃森林管理署 西沢右岸（根子谷ほか1））

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接測量費（安全費・電子成果品費・成果検定費除く）	式	1				
溪間工測量業務 根子谷（溪間工1、2）	式	1				
溪間工測量 踏査選点 外業 溪流延長0.5km未満	km	0.230				
溪間工測量 中心線測量 合計 溪流延長0.5km未満	km	0.230				
溪間工測量 縦断測量 合計 溪流延長0.5km未満	km	0.230				
溪間工測量 構造物計画位置横断測量 合計 縮尺1/100~200 横断延長30m以下	横断	2				
溪間工測量 平面図作成A 内業 縮尺1/1000 延長500m未満	件	1				
山腹工測量業務 カシモ谷	式	1				
山腹工測量 踏査選点 外業 0.5ha未満 崩壊1~2箇所	h a	0.180				
山腹工測量 山腹平面測量 合計 総面積0.5ha未満 1~2箇所	h a	0.180				
山腹工測量 山腹縦断測量 合計 縦断面図1/100~1/500	m	70				
山腹工測量 平面図作成A 内業 縮尺1/1000 0.3ha未満	件	1				
旅費交通費・基準日額（測量業務）	式	1				
旅費交通費 測量業務	式	1				

業務費内訳書

治山実施設計（東濃森林管理署 西沢右岸（根子谷ほか1））

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基準日額 測量業務	式	1				
電子成果品作成費	式	1				
直接測量費	式	1				
間接測量費	式	1				
諸経費	式	1				
測量業務価格	式	1				
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1				
溪間工設計業務 白井沢支流	式	1				
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 設計計画 治山ダム工のみ 複数基補正係数0.8	基	2				
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 現地踏査	件	1				
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 基本事項検討 治山ダム工のみ 複数基補正係数0.8	基	2				
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 施設設計 治山ダム工のみ 複数基補正係数0.8	基	2				
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 数量計算 治山ダム工のみ 複数基補正係数0.8	基	2				
治山ダム(透水性・遮水性)実施設計 照査 治山ダム工のみ 複数基補正係数0.8	基	2				

業務費内訳書

治山実施設計（東濃森林管理署 西沢右岸（根子谷ほか1））

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム(透水型・遮水型)実施設計 設計説明書作成	件	1				
山腹工設計業務 白井沢支流	式	1				
設計計画	件	1				
現地調査 外業 山腹工事 0.3ha未満 工種a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工	件	1				
基本事項検討 内業 山腹工事	件	1				
施設設計等 内業 山腹工事 0.3ha未満 施設設計・設計図作成 a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工	件	1				
施設設計等 内業 山腹工事 0.3ha未満 数量計算 a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工	件	1				
施設設計等 内業 山腹工事 0.3ha未満 照査 a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工	件	1				
設計説明書作成 山腹工事 内業	件	1				
打合せ等・旅費交通費・基準日額(設計業務)	式	1				
打合せ等 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ3回	業務	1				
旅費交通費 設計業務	式	1				
基準日額 設計業務	式	1				
電子成果品作成費	式	1				

業務費内訳書

治山実施設計（東濃森林管理署 西沢右岸（根子谷ほか1））

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接原価(その他原価除く)	式	1				
その他原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
業務価格	式	1				
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1				
溪間工計画作成等業務 西沢右岸	式	1				
環境調査 復旧治山 施設整備タイプ 150ha未満	地区	2				
旅費交通費・基準日額(計画作成等業務)	式	1				
旅費交通費 計画作成等業務	式	1				
基準日額 計画作成等業務	式	1				
電子成果品作成費	式	1				
直接原価(その他原価除く)	式	1				
その他原価	式	1				
一般管理費等	式	1				

業務費内訳書

治山実施設計（東濃森林管理署 西沢右岸（根子谷ほか
1））

[illegible]