作業条件・林分条件　　事業名　阿木恵那国有林　森林環境保全整備事業（地拵ほか）東濃2

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
新植地拵	阿木恵那	1041れ	5.24	5.24	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	19.4	52	0.6	18	70	筋刈筋置（刈払60%以下）	ー	笹	多	多	急傾斜
新植地拵	阿木恵那	1043ね	4.75	4.75	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	20.8	56	0.4	12	68	筋刈筋置（刈払60%以下）	ー	笹	多	多	凹凸
新植地拵	阿木恵那	1043な	4.83	4.83	契約日翌日	～	12月12日	人力・機械併用	23.0	62	0.6	18	80	筋刈筋置（刈払60%以下）	ー	笹	多	多	急傾斜・凹凸
計			14.82	14.82															

作業条件・林分条件　　事業名: 阿木恵那国有林　森林環境保全整備事業(地拵ほか)東濃2

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件							林分条件			
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	刈払率等	下層植生	刈払物件量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)					
下　刈	阿木恵那	1041た	4.46	3.32	7月1日	～	9月12日	人力・機械併用	17.2	45	0.6	18	63	筋刈(刈払率60%以下)	雑草・かん木	中	急傾斜
下　刈	阿木恵那	1047そ	5.06	4.58	7月1日	～	9月12日	人力・機械併用	21.6	58	0.8	24	82	筋刈(刈払率61%以下)	雑草・かん木	中	急傾斜
計			9.52	7.90													

作業条件・林分条件　　事業名：阿木恵那国有林　森林環境保全整備事業（地拵ほか）東濃2

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件					
			契約	実行				作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	延長距離（km）	刈払物（束/10m）	末木枝条量（㎥/10m）	作業難易	傾斜	植生
									往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
歩道新設	阿木恵那	1041は外	0.01	0.01	契約日翌日	～	12月12日	人力	19.4	52	0.6	18	70	0.22	ー	ー	易	中	混生
計			0.01	0.01															

※林分条件の内、刈払物及び末木枝条量は地拵の林分条件に含む。

作業条件・林分条件　　事業名　　阿木恵那国有林　森林環境保全整備事業（地拵ほか）東濃2

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件			数量等								備考等
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	作設延長斜距離（m）	作業条件（傾斜）	その他の条件等	使用するネット	ネット/ロープ		控えロープ	留め具		支柱		
									往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）						上段	下段		アンカー杭	留め具	支柱	キャップ	
			契約	実行														反/巻		（55m/巻）	本	束	本	個	
防護柵作設	阿木恵那	1041れ	5.24	5.24	契約日翌日	～	12月12日	人力	19.4	52	0.6	18	70	1,310	急		ステンレス入りネット	28		15	2149	4	472	472	
防護柵作設	阿木恵那	1043ね	4.75	4.75	契約日翌日	～	12月12日	人力	20.8	56	0.4	12	68	1,200	中		ステンレス入りネット	26		14	1968	3	432	432	
防護柵作設	阿木恵那	1043な	4.83	4.83	契約日翌日	～	12月12日	人力	23.0	62	0.6	18	80	2,100	急		ステンレス入りネット	45		24	3444	6	756	756	
計			14.82	14.82										4,610											

注1：各資材の規格は特記仕様書のとおり。

注2：資材数量は標準構造図等による計算数量である。