

本工事費内訳書

川上川下流（巢乗小沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工（巢乗小沢第1号コンクリート谷止工）	式	1			工事区分 レベル1	
治山土工	式	1			工種 レベル2	
掘削工	式	1			種別 レベル3	
掘削（土砂）	m3	21				
掘削（岩石）	m3	147				
治山ダム工	式	1			工種 レベル2	
コンクリート谷止工	式	1			種別 レベル3	
コンクリート	m3	206	600			
打継面清掃	m3	206	600			
水平打継面処理	m	31				
目地板	m2	17	600			
止水板	m	6				
水抜	m	2	700			
型枠	m2	154	700			

本工事費内訳書

川上川下流（巢乗小沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
間詰工	式	1			種別 レベル3	
間詰練ブロック積	m2	9,500				
間詰ベタ打コンクリート	m3	6,300				
溪間工付属物設置工	式	1			工種 レベル2	
銘板工	式	1			種別 レベル3	
堤名板	枚	1				
点検施設工	式	1			種別 レベル3	
ステップ	本	8				
仮設工	式	1			工事区分 レベル1	
仮設工【任意仮設】	式	1			工種 レベル2	
工事用道路工	式	1			種別 レベル3	
仮設道	m	71				
除根	m2	1,555				
不陸直し	m	432				

本工事費内訳書

川上川下流（巢乗小沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土留・仮締切工	式	1			種別 レベル3	
大型土のう	袋	7				
水替工	式	1			種別 レベル3	
ポンプ排水（小口径）	日	29				
仮水路工	式	1			種別 レベル3	
廻排水路工	m	12				
足場・支保工	式	1			種別 レベル3	
キャットウォーク	m	86				
コンクリート圧送管設備工	式	1			種別行 レベル3	
圧送管組立・撤去	m	45				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
安全費	式	1				

本工事費内訳書

川上川下流（巢乗小沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
雨量計設置	日	204				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				