

本工事費内訳書

桧根沢（大フカ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工 (大フカ沢第6号コンクリート谷止工・護岸工)	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂）	m3	407				
掘削（岩石）	m3	80				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	37				
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート	m3	255	400			
打継面清掃	m3	255	400			
水平打継面処理	m	39	200			
目地板	m2	17	400			
止水板	m	6				

本工事費内訳書

桧根沢（大フカ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水抜	m	5,400				
型枠	m2	247,800				
間詰工	式	1			種別行	
間詰ベタ打コンクリート	m3	2,300				
間詰張コンクリート	m3	1,200				
間詰練ブロック積（天端厚0.50m）	m2	5				
間詰練ブロック積（天端厚0.37m）	m2	13				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
銘板工	式	1			種別行	
堤名板	枚	1				
点検施設工	式	1			種別行	
鉄筋階段	本	10				
護岸工	式	1			工種行	
コンクリート護岸工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

桧根沢（大フカ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート	m3	47 900				
目地板	m2	4 800				
型枠	m2	123 200				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
仮設道作設撤去	m	100				
歩道作設	m	30				
土留・仮締切工	式	1			種別行	
大型土のう工	袋	16				
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水	日	25				
仮水路工	式	1			種別行	
廻排水路工	m	50				

本工事費内訳書

桧根沢（大フカ沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク	m	127	700			
単管傾斜足場	m2	13	100			
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
雨量計設置	日	224				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				

