

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	基	1			工事区分 レベル1
治山土工	式	1			工種 レベル2
掘削工	式	1			種別 レベル3
掘削（岩石）	m3	84			1号明細書 8頁
掘削（岩塊・玉石）	m3	113			2号明細書 9頁
転石破碎	m3	6			3号明細書 10頁
埋戻し工	式	1			種別 レベル3
埋戻し	m3	119			4号明細書 11頁
法面整形工	式	1			種別行
岩盤掘削面整形	m2	53			5号明細書 12頁
治山ダム工	式	1			工種 レベル2
No. 58コンクリート谷止工（補修）	式	1			種別 レベル3
コンクリート	m3	395	600		6号明細書 13頁
打継面清掃工	m3	395	600		7号明細書 14頁

本工事費内訳書

牛首川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継目（既設治山ダムの補修・嵩上げ）	m	17			8号明細書 15頁
打継鉄筋（既設治山ダムの補修・嵩上げ）	本	55			9号明細書 16頁
目地板	m ²	26			10号明細書 17頁
止水板	m	4,200			11号明細書 18頁
型枠	m ²	376,200			12号明細書 19頁
水抜 φ500	m	2			13号明細書 20頁
間詰工	式	1			種別 レベル3
間詰コンクリート（同時打設）	m ³	13,100			14号明細書 21頁
間詰張コンクリート	m ³	7,600			15号明細書 22頁
型枠（間詰コンクリート）	m ²	33,800			16号明細書 23頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種 レベル2
堤名板取付工	式	1			種別 レベル3
堤名板	枚	1			17号明細書 24頁
構造物撤去工	式	1			工事区分 レベル1

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物撤去工	式	1			工種 レベル2
構造物取りこわし工	式	1			種別 レベル3
コンクリート構造物取りこわし	m3	77	100		18号明細書 25頁
コンクリートはつり	m2	223	100		19号明細書 26頁
仮設工	式	1			工事区分 レベル1
仮設工【指定仮設】	式	1			工種 レベル2
作業ヤード整備工	式	1			種別 レベル3
河床整理	時間	20			20号明細書 27頁
圧送管組立・撤去	式	1			種別行
圧送管組立・撤去	m	425			21号明細書 28頁
仮設工【任意仮設】	式	1			工種 レベル2
仮水路工	式	1			種別 レベル3
土のう仮締切工	式	1			22号明細書 29頁
廻排水路工	m	50			23号明細書 30頁

本工事費内訳書

牛首川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬設備工	式	1			種別行
ケーブルクレーン運搬設備【0.8m3_2t～3t未満_276～325】 ※架設期間6か月、支柱アンカー2基	月	6 300			24号明細書 31頁
足場・支保工	式	1			種別 レベル3
キャットウォーク	m	160			25号明細書 32頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁
安全費	式	1			2号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

