

本工事費内訳書

舟ヶ沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	基	1			工事区分 レベル1
治山土工	式	1			工種 レベル2
掘削工	式	1			種別 レベル3
掘削（土砂）	m3	149			1号明細書 6頁
土砂掘削面整形	m2	31			2号明細書 7頁
転石破碎	m3	1			3号明細書 8頁
埋戻し工	式	1			種別 レベル3
埋戻し	m3	38			4号明細書 9頁
流木捕捉工	式	1			工種 レベル2
独立型流木捕捉工	基	1			種別 レベル3
独立基礎型流木捕捉工（コンクリート部）	本	5			5号明細書 10頁
独立基礎型流木捕捉工（鋼材部）	本	5			6号明細書 11頁
浸食防止工	式	1			種別行
鋼製かご枠（詰石）	m2	63			7号明細書 12頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製かご枠（端部材）	枚	23			8号明細書 13頁
鋼製かご枠（吸出防止材）	m2	107.600			9号明細書 14頁
仮設工	式	1			工事区分 レベル1
仮設工【指定仮設】	式	1			工種 レベル2
工事用道路工	式	1			種別 レベル3
鋼製かご枠（詰石）	m2	18			10号明細書 15頁
鋼製かご枠（端部材）	枚	22			8号明細書 13頁
鋼製かご枠（吸出防止材）	m2	41.100			9号明細書 14頁
仮設工【任意仮設】	式	1			工種 レベル2
工事用道路工	式	1			種別 レベル3
作業道	m	23			11号明細書 16頁
仮水路工	式	1			種別 レベル3
大型土のう仮締切工	式	1			12号明細書 17頁
廻排水路工	m	30			13号明細書 18頁

本工事費内訳書

舟ヶ沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 5頁
雨量計 [任意仮設]	日	131			14号明細書 19頁
土石流センサー設置[任意仮設]	基	1			15号明細書 20頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

