

工 事 費 内 訳 書

工 事 名 : 令和8年度北白樺高原ふれあいの郷建物（146号区画居宅）解体撤去工事

工 事 場 所 : 長野県小県郡長和町大門字追分3520番地1

工 期 : 令和9年 月 日

工事名：令和8年度北白樺高原ふれあいの郷建物（146号区画居宅）解体撤去工事
場 所：長野県小県郡長和町大門字追分3520番地1

工 事 内 訳 書

	名 称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単価（円）	金 額（円）	備 考
I	共通仮設費		式	1			
II	直接工事費		式	1			
III	純工事費		式	1			
IV	現場管理費		式	1			
V	工事原価		式	1			
VI	一般管理費		式	1			
VII	工事価格 計						
VIII	消費税相当額				10%		
IX	総計（工事費）						

直接工事費 種目別内訳書

	名 称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備 考
I	共通仮設費						
A	共通仮設費（経費率）						
B	同 上 （積上計上）						
	仮囲い	シート張り 掛払手間・損料・修繕・運搬費共 1.5m×6.0m×5枚	m	42.2			
	敷鉄板	掛払手間・損料・修繕・運搬費共	m ²	45.0			
	工事用進入・搬出路整正	W2.5m×L20m	m ²	50.0			
	仮設トイレ	運搬・汲み取り含む	式	1			
	仮設電気		式	1			
	仮設用水		式	1			
	重機回送	油圧式クローラ型 0.45BH	回	2			
	諸申請	アスベスト事前調査結果報告、その他届出	式	1			
	B 積上計						

[illegible]

直接工事費 種目別内訳書

	名 称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備 考
1	解体処分工事						
1-1	直接仮設工事		式	1			
1-2	解体工事		式	1			
1	解体処分工事計						

直接工事費 種目別内訳書

	名 称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備 考
1-1	直接仮設工事						
	外部くさび緊結式足場（手摺先行型）	W600 H10m未満 存置期間2箇月 登栈橋・掛払手間・損料・修繕・運搬費共	m ²	256.5			
	内部仕上脚立足場	並列 H1.8m 存置期間2箇月 掛払手間・損料・運搬・取付・撤去共	延m ²	67.9			
	外部手摺先行型足場安全手摺	存置期間2箇月 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	m	42.2			
1-1	直接仮設費計						

直接工事費 科目別内訳書

	名称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備 考
1-2	解体工事	木造 2 階建 延床面積67.89㎡					
a	解体・分別・積込費						
	内装仕上材事前撤去	建具、従物類共	㎡	126.7			
	屋根解体		㎡	80			
	木造躯体解体	ベランダ共	㎡	126.7			
	同上基礎・土間解体	コンクリート基礎21本、便槽（1000ℓ）共 解体後、現場ならし	㎡	69.6			敷地内地下埋設物含む
	石綿含有建材撤去	外壁・外壁下張り アスファルトフェルト（レベル3）	式	1			ビニールシート養生、散水養生 袋詰め、清掃含む
	分別・集積・積込	その他の廃棄物 (木・紙・繊維くず、廃プラ・ガラス・陶磁器くず、混合建設廃材)	㎡	57.4			
	分別・集積・積込	金属くず	t	6.1			
	分別・集積・積込	コンクリート塊	㎡	12.2			
	支障木伐採	樹高約16m 胸高直径約24～40cm未満 6本程度	式	1			
	1-2-a 計						

直接工事費 科目別内訳書

	名称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
b	解体材処分費						
	木くず	再資源化（中間破碎処理）	m ³	28.5			
	木・紙・繊維くず	縮減処理、中間焼却処理	m ³	2.9			
	金属くず（干地）	再資源化（中間破碎処理）	t	6.1			
	コンクリート塊	再資源化（中間破碎処理）	m ³	12.2			
	廃プラ・ガラス・陶磁器くず	再資源化（中間破碎処理及び埋立処分（安定型）	m ³	7.0			
	混合建設廃材	再資源化（中間破碎処理及び埋立処分（安定型）	m ³	6.8			
	石綿含有建材	埋立処分 外壁・外壁下張り アスファルトフェルト（レベル3）	m ³	29.0			
	1-2-b 計						

直接工事費 科目別内訳書

	名称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備考
c	解体材運搬費						
	木くず	再資源化（中間破碎処理）	m ³	28.5			
	木・紙・繊維くず	縮減処理、中間焼却処理	m ³	2.9			
	金属くず（干地）	再資源化（中間破碎処理）	t	6.1			
	コンクリート塊	再資源化（中間破碎処理）	m ³	12.2			
	廃プラ・ガラス・陶磁器くず	再資源化（中間破碎処理及び埋立処分（安定型））	m ³	7.0			
	混合建設廃材	再資源化（中間破碎処理及び埋立処分（安定型））	m ³	6.8			
	石綿含有建材	埋立処分 外壁・外壁下張り アスファルトフェルト（レベル3）	m ³	29.0			
	1-2-c 計						
	1-2 解体工事計						