工　事　費　内　訳　書

工　　事　　名　：　令和８年度北白樺高原ふれあいの郷建物（146号区画居宅）解体撤去工事

工　事　場　所　：　長野県小県郡長和町大門字追分3520番地1

工　　期　　：　令和9年2月17日

工事名：令和８年度北白樺高原ふれあいの郷建物（146号区画居宅）解体撤去工事
場 所：長野県小県郡長和町大門字追分3520番地1

工　事　内　訳　書

	名　称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単価（円）	金　額（円）	備　考
Ⅰ	共通仮設費		式	1			
Ⅱ	直接工事費		式	1			
Ⅲ	純工事費		式	1			
Ⅳ	現場管理費		式	1			
Ⅴ	工事原価		式	1			
Ⅵ	一般管理費		式	1			
Ⅶ	工事価格　計						
Ⅷ	消費税相当額				10%		
Ⅸ	総計（工事費）						

直接工事費　種目別内訳書

	名　称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備　考
Ⅰ	共通仮設費						
A	共通仮設費（経費率）						
B	同　上　（積上計上）						
	仮囲い	シート張り 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	m	42.2			
	敷鉄板	1.5m×6.0m×5枚 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	㎡	45.0			
	工事用進入・搬出路整正	W2.5m×L20m	㎡	50.0			
	仮設トイレ	運搬・汲み取り含む	式	1			
	仮設電気		式	1			
	仮設用水		式	1			
	重機回送	油圧式クローラ型 0.45BH	回	2			
	諸申請	アスベスト事前調査結果報告、その他届出	式	1			
	B　積上計						

直接工事費　種目別内訳書

	名　称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備　考
Ⅱ	直接工事費						
1	解体処分工事		式	1			

直接工事費　種目別内訳書

	名　称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備　考
1	解体処分工事						
1-1	直接仮設工事		式	1			
1-2	解体工事		式	1			
	1　解体処分工事計						

直接工事費　種目別内訳書

	名　称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備　考
1-1	直接仮設工事						
	外部くさび緊結式足場（手摺先行型）	W600 H10m未満 存置期間2箇月 登桟橋・掛払手間・損料・修繕・運搬費共	㎡	256.5			
	内部仕上脚立足場	並列 H1.8m 存置期間2箇月 掛払手間・損料・運搬・取付・撤去共	延㎡	67.9			
	外部手摺先行型足場安全手摺	存置期間2箇月 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	m	42.2			
	1-1　直接仮設費計						

直接工事費　科目別内訳書

	名称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備　考
1-2	解体工事	木造２階建　延床面積67.89㎡					
a	解体・分別・積込費						
	内装仕上材事前撤去	建具、従物類共	㎡	126.7			
	屋根解体		㎡	80			
	木造躯体解体	ベランダ共	㎡	126.7			
	同上基礎・土間解体	コンクリート基礎21本、便槽（1000ℓ）共 解体後、現場ならし	㎡	69.6			敷地内地下埋設物含む
	石綿含有建材撤去	外壁・外壁下張り アスファルトフェルト（レベル３）	式	1			ビニールシート養生、散水養生 袋詰め、清掃含む
	分別・集積・積込	その他の廃棄物 （木・紙・繊維くず、廃プラ・ガラス・陶磁器くず、コンクリート塊、混合建設廃材）	㎥	57.4			
	分別・集積・積込	金属くず	t	6.1			
	支障木伐採	樹高約16m 胸高直径約24～40cm未満 6本程度	式	1			
	1-2-a　計						

直接工事費　科目別内訳書

	名称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備　考
b	解体材処分費						
	木くず	再資源化（中間破砕処理）	㎥	28.5			
	木・紙・繊維くず	縮減処理、中間焼却処理	㎥	2.9			
	金属くず（干地）	再資源化（中間破砕処理）	t	6.1			
	コンクリート塊	再資源化（中間破砕処理）	㎥	12.2			
	廃プラ・ガラス・陶磁器くず	再資源化（中間破砕処理及び埋立処分（安定型）	㎥	7.0			
	混合建設廃材	再資源化（中間破砕処理及び埋立処分（安定型）	㎥	6.8			
	石綿含有建材	埋立処分 外壁・外壁下張り アスファルトフェルト（レベル3）	㎥	29.0			
	1-2-b　計						

直接工事費　科目別内訳書

	名称	仕様・形状・寸法	単位	数量	単価	金額	備　考
c	解体材運搬費						
	木くず	再資源化（中間破砕処理）	㎥	28.5			
	木・紙・繊維くず	縮減処理、中間焼却処理	㎥	2.9			
	金属くず（干地）	再資源化（中間破砕処理）	t	6.1			
	コンクリート塊	再資源化（中間破砕処理）	㎥	12.2			
	廃プラ・ガラス・陶磁器くず	再資源化（中間破砕処理及び埋立処分（安定型））	㎥	7.0			
	混合建設廃材	再資源化（中間破砕処理及び埋立処分（安定型））	㎥	6.8			
	石綿含有建材	埋立処分 外壁・外壁下張り アスファルトフェルト（レベル3）	㎥	29.0			
	1-2-c　計 1-2　解体工事計						