

工事内訳書

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	総括表						
A	東信署庁舎屋根塗装工事		1.00	式		0	
B	空中消火基地倉庫屋根塗装工事		1.00	式		0	
C	空中消火基地倉庫雨樋取替工事		1.00	式		0	
	直接工事費 計					0	
	共通仮設費		1.00	式		0	
	諸経費					0	
	工事合計					0	
	消費税					0	消費税率10%
	総合計					0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	東信署庁舎屋根塗装工事						
	昇降設備	梯子 運搬費込み	1.00	ヶ所		0	
	高圧水洗浄		36.60	m ²		0	※水道水当署負担
	下地調整	ケレン	36.60	m ²		0	
	錆止め塗装塗り	エポキシ樹脂系錆止め塗料	36.60	m ²		0	
	中塗り	2駅シリコンルーフペイント	36.60	m ²		0	
	上塗り	2駅シリコンルーフペイント	36.60	m ²		0	
	塗装養生費		1.00	式		0	
	清掃片付け費		1.00	式		0	
	東信署庁舎屋根塗装工事	計				0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	空中消火基地倉庫屋根塗装工事						
	高圧水洗浄		144.50	m ²		0	※水道水当署負担
	下地調整	ケレン	144.50	m ²		0	
	錆止め塗料塗り	エポキシ樹脂系錆止め塗料	144.50	m ²		0	
	中塗り	2 駆シリコンルーフペイント	144.50	m ²		0	
	上塗り	2 駆シリコンルーフペイント	144.50	m ²		0	
	塗装養生費		1.00	式		0	
	空中消火基地倉庫屋根塗装工事	計				0	

No.	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	空中消火基地倉庫雨樋取替工事						
	既存軒樋撤去		12.30	m		0	
	既存豎樋撤去		8.80	m		0	
	廃材積込運搬処分費		1.00	式		0	
	軒樋	ガルバリウム鋼板加工 W=120 H=80 樋受け既存	12.30	m		0	
	落とし口		2.00	ヶ所		0	
	豎樋	Φ60 呼び樋共	8.80	m		0	
	エルボ		6.00	個		0	
	運搬諸経費		1.00	式		0	
	樋受け塗装		1.00	式		0	
	空中消火基地倉庫雨樋取替工事	計				0	