作業条件・林分条件　　事業名　長倉山国有林 森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信3

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							条件	距離（km）
植　付	長倉山	2073に	4.12	2.20	契約日翌日	～	6月30日	人力	9.6	23	0.3	9	32	カラマツ	コンテナ苗	2200	中	ー		
植　付	長倉山	2073わ	3.29	2.22	契約日翌日	～	6月30日	人力	10.2	24	0.2	6	30	カラマツ	コンテナ苗	2200	中	ー		
計			7.41	4.42																

作業条件・林分条件　　事業名　長倉山国有林 森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信3

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件							林分条件				備考	
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払率等	下層植生	刈払物件量	その他の条件等	植栽年度	前回下刈年度
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
下　刈	長倉山	2077む	1.03	1.03	6月2日	～	9月30日	人力・機械併用	8.2	20	0.1	3	23	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	ー	令和5年度（秋）	-
下　刈	長倉山	2085ち	11.08	0.98	6月2日	～	9月30日	人力・機械併用	7.4	18	0.3	9	27	全刈	雑草・かん木	多	ー	令和4年度（秋）	令和6年度
下　刈	長倉山	2085ほ	1.70	0.16	6月2日	～	9月30日	人力・機械併用	7.3	18	0.2	6	24	全刈	雑草・かん木	多	ー	令和4年度（秋）	令和6年度
下　刈	長倉山	2120に6	3.69	3.69	6月2日	～	9月30日	人力・機械併用	18.5	44	0.2	6	50	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	ー	令和4年度（秋）	令和6年度
下　刈	長倉山	2120り4	6.45	6.45	6月2日	～	9月30日	人力・機械併用	16.9	41	0.2	6	47	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	ー	令和4年度（秋）	令和6年度
下　刈	長倉山	2120か2	4.68	4.68	6月2日	～	9月30日	人力・機械併用	17.5	42	0.6	18	60	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	多	ー	令和5年度	-
下　刈	長倉山	2125ろ8	6.38	6.38	6月2日	～	9月30日	人力・機械併用	21.9	53	0.5	15	68	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	ー	令和4年度（秋）	令和6年度
下　刈	長倉山	2125ろ10	2.37	2.37	6月2日	～	9月30日	人力・機械併用	21.9	53	0.2	6	59	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	ー	令和4年度（秋）	令和6年度
下　刈	長倉山	2125ろ12	3.04	3.04	6月2日	～	9月30日	人力・機械併用	21.9	53	0.2	6	59	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	ー	令和4年度（秋）	令和6年度
計			40.42	28.78															

作業条件・林分条件　　事業名　長倉山国有林 森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信３

作業種	国有林名	林小班	作業量	事業期間			作業条件 施工中心地までの距離 （km）	敷砂利	規格
敷砂利工	長倉山	2125ろ12	30.0m3	契約日翌日	～	9月30日	21.9	砕石又は再生砕石40mm以下	敷厚5cm以上