

本工事費内訳書

出大谷災害関連緊急治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工					工種 レベル 2	
掘削工	式	1			種別 レベル 3	
掘削（土砂） 第1号鋼製枠導流堤	m3	1,420				
掘削（土砂） 第2号鋼製枠導流堤	m3	1,334				
埋戻し工	式	1			種別 レベル 3	
前・背面埋戻し 第1号鋼製枠導流堤 掘削土砂流用	m3	667				
前・背面埋戻し 第2号鋼製枠導流堤 掘削土砂流用	m3	853				
溪間工	式	1			工種 レベル 2	
第1号鋼製枠導流堤	基	1			種別 レベル 3	
鋼製枠	t	63.18				
エキスパンドメタル	m2	450.70				
中詰土 掘削土砂流用	m3	557				
第2号鋼製枠導流堤	基	1			種別 レベル 3	

本工事費内訳書

出大谷災害関連緊急治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠	t	84.52				
エキスパンドメタル	m2	580.30				
中詰土 掘削土砂流用	m3	724				
溪間工付属物設置工	式	1			工種 レベル 2	
堤名板取付工	枚	2			種別 レベル 3	
堤名板	枚	2				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種 レベル 2	
河床整理	式	1			種別行	
河床整理 第1号鋼製枠導流堤 掘削土砂流用	時間	103.60				
河床整理 第2号鋼製枠導流堤 掘削土砂流用	時間	105				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種 レベル 2	
工事用道路工	m	120			種別 レベル 3	
作業道 重機搬入路	m	120				

本工事費内訳書

出大谷災害関連緊急治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩道作設	m	100				
防護施設工	袋	60			種別行	
落石防護大型土のう工	袋	60				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				

本工事費内訳書

出大谷災害関連緊急治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
契約保証	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				