

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良	m	40   900			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂)	m3	282				
掘削(岩石)	m3	746				
作業土工	式	1			種別行	
床掘(土砂)	m3	98				コンクリート擁壁
埋戻し	m3	49				コンクリート擁壁
床掘(土砂)	m3	22				垂直擁壁
床掘(岩石)	m3	168				垂直擁壁
埋戻し	m3	83				垂直擁壁
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理	m3	1,000				
擁壁工	式	1			工種行	

## 本工事費内訳書

スゴ谷治山資材運搬路新設工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打擁壁工	式	1			種別行	
コンクリート 18-8-40BB	m <sup>3</sup>	33   900				
型枠	m <sup>2</sup>	77   600				
目地板 瀝青繊維質 t=10mm	m <sup>2</sup>	2   800				
裏込碎石工 機械施工	m <sup>3</sup>	8   600				
吸出防止材設置 t=10mm	m <sup>2</sup>	0   900				
基礎地盤対策工 グランドセル	m	10				
プレキャスト垂直擁壁工	式	1			種別行	
標準ブロック・L型金網組立・設置	m <sup>2</sup>	48   500				
根石ブロック組立・設置 敷モルタル込み	m <sup>2</sup>	12   500				
端部網組立・設置	m <sup>2</sup>	8   700				
基礎コンクリート t=10cm 小型構造物 18-8-40N	m <sup>3</sup>	3   300				
天端コンクリート 小型構造物 18-8-25N	m <sup>3</sup>	14   700				
プレキャスト垂直擁壁資材	m <sup>2</sup>	61				

## 本工事費内訳書

スゴ谷治山資材運搬路新設工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出防止材設置 t=10mm	m2	13   500				
基礎碎石工（機械施工） t=10cm	m2	32   500				
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	83				
小口止ブロック設置 胴込コンクリート歩掛含む・材料別途	m	2   700				
小口止ブロック資材 胴込コンクリート含む	個	10				
目地板設置 t=10mm	m2	0   800				
排水構造物工	式	1			工種行	
簡易排水工	式	1			種別行	
木製路面排水工A	m	6				
水路工	式	1			種別行	
コルゲートフリューム水路工 角型U字溝600mm	m	18				
地盤改良工	式	1			工種行	
路床安定処理工	式	1			種別行	
安定処理工 h=0.7m	m2	113   200				

## 本工事費内訳書

スゴ谷治山資材運搬路新設工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
縁石工	式	1			工種行	
縁石工	式	1			種別行	
駒止ブロック H500	基	21				
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工	式	1			種別行	
コンクリート路面工 t=15cm 24-8-40N	m <sup>2</sup>	135	700			
仮設工	式	1			費自行	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行	
除雪工	式	1			種別行	
除雪・崩土除去A BH0.8m <sup>3</sup> 級	時間	10				
除雪・崩土除去B BH0.45m <sup>3</sup> 級	時間	50				
有峰林道通行料	式	1			種別行	
有料道路利用料 大型車	台	54				
有峰林道利用料 普通車	台	289				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
足場工	式	1			種別行	
足場工 コンクリート擁壁	m	26	600			
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
準備費	式	1				
【準備費】支障木伐採[指定仮設扱い] 伐倒、枝払、玉切、片付け及び機械器具損料等を含む	m3	26				
安全費	式	1				
【安全費】雨量計[任意仮設扱い]	式	1				
技術管理費	式	1				
【技術管理費】コンクリート試験練[指定仮設扱い]	式	1				
【技術管理費】土質試験[指定仮設扱い]	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				

## 本工事費内訳書

スゴ谷治山資材運搬路新設工事2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場環境改善費(率計上)	式	1	1			
純工事費	式	1	1			
現場管理費	式	1	1			
工事原価	式	1	1			
一般管理費等	式	1	1			
一般管理費等計	式	1	1			
工事価格	式	1	1			
消費税相当額	式	1	1			
請負金額	式	1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			
		1	1			