

本工事費内訳書

スゴ谷下流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	基	1			工事区分 レベル1	
治山土工	式	1			工種 レベル2	
掘削工	式	1			種別 レベル3	
土砂掘削	m3	615				
岩盤掘削	m3	62				
転石破碎	m3	5				
掘削面整形（土砂）	m2	36,500				
掘削面整形（岩石）	m2	48,400				
治山ダム工	式	1			工種 レベル2	
第6号コンクリート谷止工	式	1			種別 レベル3	
コンクリート 18-8-40BB	m3	290,200				
打継面清掃工	m3	290,200				
目地板	m2	15,600				
止水板	m	6				

本工事費内訳書

スゴ谷下流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠	m2	275.200				
水平打継目	m	40.700				
水抜 φ300	m	4.200				
間詰階段式コンクリート 18-8-40BB	m3	7.900				
間詰コンクリート 18-8-40BB	m2	6.100				
仮設工	式	1			工事区分 レベル1	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種 レベル2	
除雪工	式	1			種別 レベル3	
除雪・崩土除去A BH0.80m3級	時間	50				
除雪・崩土除去B BH0.45m3級	時間	50				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種 レベル2	
工事用道路	式	1			種別 レベル3	
仮設道作設	m	30				
仮締切工	式	1			種別 レベル3	

本工事費内訳書

スゴ谷下流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土のう積仮締切工	m2	7,800				
廻排水路工	式	1			種別 レベル3	
廻排水路工	m	70				
足場・支保工	式	1			種別 レベル3	
キャットウォーク	m	143,500				
有料道路利用料	式	1			種別 レベル3	
有峰林道通行料 大型車	台	103				
有峰林道通行料 小型車	台	289				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
【安全費】サイレン・回転灯設置。撤去	基	1				任意仮設扱い
【安全費】雨量計	基	1				任意仮設扱い

本工事費内訳書

スゴ谷下流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				