

本工事費内訳書

スゴ谷上流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	基	0,200			工事区分 レベル1	
治山土工	式	1			工種 レベル2	
掘削工	式	1			種別 レベル3	
掘削面整形（岩石）	m2	47,500				
治山ダム工	式	1			工種 レベル2	
第5号コンクリート谷止工	m3	1,070,500			種別 レベル3	
コンクリート 18-8-40BB	m3	1,048,600				
天端保護コンクリート 30-8-40BB	m3	21,900				
打継面清掃工	m3	1,070,500				
目地板 t=10mm	m2	95,400				
止水板 W=300mm	m	14,400				
型枠 残存型枠、合板型枠	m2	553,100				
水平打継目	m	134,400				
水抜 φ1000mm	m	6,300				

本工事費内訳書

スゴ谷上流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
間詰工	式	1			種別行	
間詰ベタ打コンクリート 18-8-40BB	m3	1,900				
型枠 合板型枠	m2	4,300				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
点検施設工	式	1			種別行	
鉄筋階段	本	13				
仮設工	式	1			工事区分 レベル1	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種 レベル2	
除雪工	式	1			種別 レベル3	
除雪・崩土除去A BH0.80m3級	時間	90				
除雪・崩土除去B BH0.45m3級	時間	36				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種 レベル2	
足場・支保工	式	1			種別 レベル3	
キャットウォーク	m	305,200				

本工事費内訳書

スゴ谷上流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
枠組足場	掛m2	39,600				
有料道路利用料	式	1			種別 レベル3	
有峰林道通行料 大型車	台	306				
有峰林道通行料 普通車	台	289				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
【安全費】サイレン・回転灯設置撤去	基	1				任意仮設扱い
【安全費】雨量計	基	1				任意仮設扱い
【安全費】ガードレール設置・撤去	m	61				指定仮設扱い
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

スゴ谷上流復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				