

## 本工事費内訳書

一の谷復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	基	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂）	m3	1,123				
転石破碎工	m3	45				
埋戻し工	式	1			種別行	
前庭部埋戻し	m3	37				
上流部埋戻し	m3	50				
治山ダム工	式	1			工種行	
第4号コンクリート谷止工	式	1			種別行	
普通コンクリート 18-8-40 BB	m3	410				
富配合コンクリート 30-8-40 BB	m3	16,600				
打継面清掃	m3	426,600				
目地板	m2	33,600				

## 本工事費内訳書

一の谷復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板	m	11				
水抜 φ 500mm	m	5   200				
型枠	m2	410   300				
水平打継目	m	76				
間詰工	式	1			種別行	
間詰練大転石積工	m2	78   500				
目地板	m2	22   400				
埋戻し	m3	207				
溪間工附属物設置工	式	1			工種行	
銘板工	式	1			種別行	
堤名板	枚	1				
点検施設工	式	1			種別行	
鉄筋階段工	本	8				
仮設工	式	1			費目行	

## 本工事費内訳書

一の谷復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工（指定仮設）	式	1			工種行	
除雪工	式	1			種別行	
除雪・崩土除去 BH 0.8m3級	時間	100				
除雪・崩土除去 BH 0.45m3級	時間	100				
仮設工（任意仮設）	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
仮設道作設	m	380				
仮締切工	式	1			種別行	
大型土のう仮締切工	袋	10				
廻排水路 ポリ管	m	60				
ポンプ排水	式	1				
足場・支保工	式	1			種別行	
単管傾斜足場	掛m2	79				
キャットウォーク	m	176				

## 本工事費内訳書

一の谷復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
【安全費】雨量計(任意仮設扱い)	箇所	1				
【安全費】サイレン・回転灯設置撤去(任意仮設扱い)	基	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

