

# 自然に調和した工法と収入確保

新城営林署 治山係長 土田 愉貴宏

## 1 はじめに

近年自然に対する関心が高まってきていることから、広く一般の方々が利用でき、かつ、森林が持つ多目的な効用を理解していただくために、平成4年度から当署段戸国有林において「段戸地区広域総合生活環境保全林整備事業」を実施している。

今回この事業の実施内容と、自然に調和した工法として大転石を利用した護岸工及び原石販売による収入確保について発表することとした。


## 2 事業対象地の概要

事業対象地は、区域面積約291.22HAで、愛知県の東北部三河山地の一端にあって、設楽町の中心地である田口のほぼ西端に位置している。

標高は図-1のとおり、900m～1,058mで平均980mとなっており、流域は、矢作川上流。大多賀川の水源地帯で、一帯を通称“裏谷”と呼んでいる。この事業地の林況は、54%がブナ、モミ、ツガを主体とする天然林で、その他は、スギ、ヒノキの人工林46%となっている。

なお、整備区域のほぼ中央部を、東西に横断する形で東海自然歩道が通じており、全域が愛知高原国定公園及び段戸高原県立自然公園に指定されている。又、天然林を主体に保健保安林、植物群落保護林、自然観察教育林と多様な施業地でもある。

図-1 事業対象区域図



事業対象区域概要


区分	内容			
位置	段戸国有林34～44林班			
面積	291.22HA			
標高	980m(900～1058m)			
林況	天然林	モミ群落	34%	
		ブナ	20%	
	人工林	スギ植林	6%	
		ヒノキ	40%	

周辺地域の人口を見た場合、図-2の通り半径10km圏内に設楽町、稲武町が所在し約1万人、20km圏内に足助町、津具村などが所在し約2万5千人、30km圏内には豊田市、岡崎市、新城市など72万人と人口の多い都市が所在し計75万人となっている。

これら周囲の人口から予測した場合、林業土木コンサルタント名古屋支所の調査報告書によると年間約23,600人、1日当たり120人程度の利用者が予測されると報告されている。

交通は、国道153号線、257号線、420号線からそれぞれ30～50分でアプローチできる。

図-2 利用圏位置図



### 3 事業実行上の留意点

- (1) 始めにも述べたように、保安林の機能が高度に発揮できる場所であるとともに、比較的都市部に近く、一般の方々が利用でき、森林がもつ多目的な効用を理解していただくための地域となるように心がけたこと。
- (2) 保健保安林や国定公園、県立自然公園などに指定され、かつ愛知県で唯一の原生林であることなどから、貴重な資源として残すため、関係機関との協議や意見交換に配慮したこと。
- (3) 当整備区域が、設楽町のふるさと創成事業の“きららの森”計画と重複していることから将来一層充実した地域となるよう想定し実行したこと。

以上のことから、矢作川の最上流部でもあるこの地域を選定し、自然に調和した治山施設の整備とともに森林整備を積極的に実行していくことにした。

構造材として原石を利用した理由としては

- (1) 周囲が原生林であり、従来使用しているコンクリートやブロックによる施工より、景観との調和がとれること。
- (2) 国有林内で原石が採取可能で、コンクリートやブロックよりも安価であること。
- (3) 原石として利用した段戸珪石は、強度は高く、色合いもよく、比較的角張っていることから石積みに適していること。
- (4) 原石は、国有林内の貸付地から発生した廃石を利用し、副産物として販売することで新規増収につながるなどがあげられる。

#### 4 事業の全体計画と実施状況について

事業の全体計画については、表-1のとおり、治山施設の護岸工、森林整備の自然林造成（ブナ、ナラ、ケヤキ、カエデなどの植栽を主とした施業）自然林改良（除伐、本数調整伐など）、

表-1 広域総合生活環境保全整備事業計画表


流域名		豊川 - 矢作川		事業区対象区域面積		291.22ha	
整備面積		64.34ha		保安林面積		134.92ha	
事業種	工種	全体計画		実施済			
		数量	工事費(千円)	数量	工事費(千円)		
治山施設	溪間工	5基		2基			
	護岸工	914m <sup>3</sup>	56,950	414.5m <sup>3</sup>	27,236		
		2,040m <sup>2</sup>	70,920	1,783m <sup>2</sup>	94,025		
	小計		127,870		121,261		
森林整備	自然林造成	5ha	8,000	0.66ha	2,522		
	自然林改良	40ha	7,200	32.85ha	7,484		
	小計		15,200		10,006		
付帯施設整備	簡易作業施設	1箇所	2,500	1箇所	4,676		
	管理車道	2,400m	52,560	2,400m	51,862		
	管理歩道	1,745m	37,000	637m	28,943		
	掲示板	4箇所	1,000				
			93,060		85,481		
計			236,130		206,742		
測量及び試験費			16,000		13,800		
合計			252,130		220,542		

付帯施設整備の簡易作業施設、管理車道、管理歩道、など総事業費2億5,213万円である。

当初計画では5ヶ年間の実施目標で進めてきたが、4年度、5年度の補正予算によって進捗が早まり、6年度完了を目指して進めていく考えである。

なお実施済み状況については、図-3のとおり4年度に溪間工（谷止工）2基414.5㎡、護岸工1,183㎡（流路工249.2mを含んでいる）自然林造成0.66ha、自然林改良32.85ha、付帯施設として、簡易作業施設1棟、管理車道1路線2,400m、管理歩道（A, C）637㎡路線を実行し、5年度には、護岸工（親水施設を含む）943㎡、自然林造成2.17ha、自然林改良5.51ha、管理歩道（B, D, E, F）の4路線1,116mを実行している。

図-3 実行済工種別位置図



## 5 おわりに

原生林周辺の大部分が人工林の複層林施業地であり、森林整備を実施したことによって保安林機能のより増進と修景面から、整備充実が図れた。

護岸工の資材として自然石を利用したことで、原生林を中心とした周辺の景観と調和ができ、外の施設と併せ入り込み者の自然とのふれあいに貢献できた。又、自然石（原石）を国有林の副産物として販売したことによって、新規増収対策に貢献できた。しかし今後の問題点として、施設の維持管理や地元設楽町の“きららの森”づくりが計画段階であり、充分意思疎通を図りながら地元を含め入り込み者に親しまれるよう整備していく考えである。

年 度	原 石 の 数 量 (m <sup>3</sup> )	販 売 額 (千円)
4	5 3 7	1, 2 9 0
5	4 7 2	1, 0 9 4
計	1, 0 0 9	2, 3 8 4



平成 5 年度実行親水施設の状況



平成 5 年度実行管理歩道の状況