

別記様式2

平成24年度 東濃森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長 枝澤 修

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	出の小路(二本木谷外1)復旧治山工事	岐阜県中津川市加子母	210	治山工事	山腹工 2箇所	一般競争入札	¥43,814,000
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成24年5月	平成24年12月	¥36,999,600

・入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

別紙入札筆記書のとおり。本工事は一般競争入札総合評価方式(簡易型)による入札である。

・契約の相手方の商号又は名称及び住所

岐阜県中津川市付知町6054番地

株式会社 加地工務店

代表取締役 加地 宣彦

契約年月日

平成24年5月28日

契約金額

¥44,100,000

・該当競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

・予決令第73条の規程により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事場所から決定

・予決令第86条第1項の規程により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

該当無し。

※予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

入札筆記書

調達案件番号

003804012020120003

調達案件名称

中部森林管理局 東濃森林管理署 出の小路(二本木谷外1)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価 値	金額	技術 評価 点	評価 値	
(株)加地工務店		44,000,000			42,000,000	124	29.523	落札
付知土建株式会社		48,700,000			辞退			
田口土木(株)		47,950,000			辞退			
(株)中島工務店		49,100,000			辞退			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成24年5月24日

部 署

中部森林管理局東濃森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 43,814,000

予定価格 (税込み) 46,004,700

調査基準価格 (税抜き) 36,999,600

基準評価値 22.823

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

東濃森林管理署長 枝澤 修

立会担当署名

総務課長 那須正彦

<事後公表用>

平成24年度

工事名 出の小路（二本木谷外1）復旧治山工事

工事場所： 岐阜県中津川市加子母 加子母裏木曾国有林84・85林班

東濃森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	二本木山腹工	0.420	Ha		19,116,000	
2	本流山腹工	0.330	Ha		1,758,000	
	細 計				20,874,000	
	仮 設 工	1	式	—	5,782,000	
	計				26,656,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	3,160,000	
	計				29,816,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	9,266,000	
	計				39,082,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	4,732,000	
	合 計				43,814,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	2,190,700	
	総 計				46,004,700	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位	
1	二本木山腹工		0.420	Ha	
単価No	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	
合 20-1	10019	コンクリート土留工	48.100	m3	
合 20-1	10021	カゴ砕土留工	116.500	m2	
合 20-1	10025	ブロック練積土留工(A)-1	26.000	m2	
合 20-1	10029	ブロック練積土留工(A)-2	78.000	m2	
合 20-1	10032	植生土のう水路工			0.60+0.50+0.33=1.43人
合 20-1	10033	植生土のう水路工呑口			0.10+0.08+0.06=0.24人
合 20-1	10034	丸太筋工(B)	238.500	m	
合 20-1	10035	ふとんかご根固工	1.000	本	
合 20-1	10036	植生シート伏工	1,593.000	m2	
合 20-1	10037	特殊配合モルタル吹付工(A)-1	728.000	m2	
合 20-1	10038	特殊配合モルタル吹付工(A)-2	236.500	m2	
合 20-1	10039	特殊配合モルタル吹付工(B)-1	325.000	m2	
合 20-1	10040	特殊配合モルタル吹付工(B)-2	496.400	m2	
合 1-8-12	3331	標柱 (普)	1.000	本	

--	--	--	--	--	--

