

平成24年度 中信森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
 中信森林管理署長 下堂 健次

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
2	黒川支線林業専用道新設工事	長野県松本市奈川第一国有林323ろ林小班他	平成24年7月14日 ～ 平成25年2月28日	林道工事	林業専用道新設工事 1000 m	総合評価	38,049,000
						工事着手の時期	調査基準価格
入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額 ……別紙入札筆記書のとおり						平成24年7月15日	32,163,450
						工事完成の時期	
						平成25年2月28日	

契約の相手方の商号又は名称及び住所

住所 長野県松本市奈川2327  
 商号又は名称 川瀬建設 株式会社 代表取締役 川瀬 雄一

契約年月日 平成24年7月13日

契約金額 38,850,000

参加資格条件 入札説明書による

## 入札筆記書

調達案件番号

003804004020120010

調達案件名称

中部森林管理局 中信森林管理署 黒川支線林業専用道新設工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
川瀬建設株式会社		37,000,000	122	32.972	落札
株式会社高宮組		38,500,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年7月12日

部署

中部森林管理局中信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 38,049,000

予定価格 (税込み) 39,951,450

調査基準価格 (税抜き) 32,163,450

基準評価値 26.281

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

農林水産技官 下堂 健次

立会担当署名

農林水産技官 木内 伸夫

[様式2]

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工 事 名 黒川支線林業専用道新設工事
- 2 所属事務所 中信森林管理署
- 3 入札公告日 平成24年6月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限 平成24年7月5日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
川瀬建設（株）	有	
（株）高宮組	有	

(備考)

- 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

<事後公表用>

平成24年度

工事名 黒川支線林業専用道新設工事

工事場所： 長野県松本市奈川第一国有林323ろ林小班他

中信森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		18,671,000	
2	溝渠工	1.000	式		4,608,000	
	細 計				23,279,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	計				23,279,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	3,114,000	
	計				26,393,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	7,498,000	
	計				33,891,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	4,158,000	
	合 計				38,049,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,902,450	
	総 計				39,951,450	

# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種		構 造 等	数 量	単 位
1	土工		別紙設計図書等参照	1.000	式
単価No	名 称		仕様・摘要	数 量	単 位
合 20	11101	S 1 切土工	切土法面整形工含む	7,041.000	m3
合 20	11102	R 1 - A 切土工	切土法面整形工含む	524.000	m3
合 20	11103	R 1 - B 岩石切土工		917.000	m3
合 20	11104	流用盛土	盛土法面整形工含む(盛土体	985.000	m3
合 20	11105	運搬盛土	盛土法面整形工含む(盛土体	1,216.000	m3
合 20	11108	運搬残土	盛土法面整形工含む(盛土体	4,193.000	m3
合 20	11111	上層路盤工(10cm)	材料購入	136.800	m3
合 20	11113	下層路盤工(20cm)	現地産 補正係数+0.06	260.500	m3
合 20	11115	コンクリート擁壁工		25.800	m3
合 20	11119	補強土壁工	別紙計算書等参照	205.000	m2
合 20	11134	丸太積工(控1.0)		223.000	m2
合 20	11135	丸太柵工B	杭11本*5.04kg/m(SD345 φ	66.000	m
合 20	11136	大型かご枠工(100*200)	B=2.0 端部材8枚	28.000	m2
合 20	11138	コンクリート路面工		84.500	m2