

平成24年度 南信森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
南信森林管理署長 田中 徹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
6	地獄谷林道外改良工事	長野県大鹿村大河原国有林	210日間	林道工事	コンクリート擁壁工外	一般競争入札	31,876,950円
						工事着手の時期	調査基準価格
入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙様式1入札筆記書のとおり						平成24年6月29日	26,907,142円
						工事完成の時期	

契約の相手方の商号又は名称及び住所 住 所 長野県駒ヶ根市上穂栄町18番6号  
商号又は名 株式会社 吉澤組

契約年月日 平成24年6月28日

契約金額 31,815,000円

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

契約変更の理由 \* 契約変更をした場合のみ「契約変更の理由」の項目を設け理由を付す  
上記工事は工事進行中 が であったため について検討したところ が適当であることから変更契約を行った。

変更契約月日

予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申し込みした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

# 入札筆記書

調達案件番号

003804006020120005

調達案件名称

中部局南信署 地獄谷林道改良工事【総合評価方式】

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価 値	金額	技術 評価 点	評価値	
株式会社吉澤組		30,500,000			30,300,000	117	38.613	落札

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成24年6月27日

部 署

中部森林管理局南信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 30,359,000

予定価格 (税込み) 31,876,950

調査基準価格 (税抜き) 25,625,849

基準評価値 32.939

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

田中 徹



立会担当署名

花川 浩





<事後公表用>

平成24年度

工事名 **地獄谷林道外改良工事**

工事場所： 長野県下伊那郡大鹿村大河原国有林

南信森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	特殊モルタル吹き付け工	2,000.000	m2		8,498,000	
2	コンクリート擁壁工	219.300	m3		7,761,000	
3	維持修繕	1.000	式		2,384,000	
	細 計				18,643,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	計				18,643,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,322,000	
	計				20,965,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	6,014,000	
	計				26,979,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	3,380,000	
	合 計				30,359,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,517,950	
	総 計				31,876,950	



## 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位	
2	コンクリート擁壁工		219.300	m3	
単価No	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	
5-2-1	2833 生コン (長野) 18-8-40N・BB		219.300	m3	
5-4-1	2906 山間割増【奥地加算】(生コン)	6t車又は大型車 /m3	291.300	m3	
合 1-3-2	1062 [共]一般型枠[無筋・鉄筋](普)		426.340	m2	
合 1-8-5	3070 [共]施工足場[キャットウォーク](普)		164.000	m	
2-1-13	361 絶縁板	エラストイト 厚10mm	16.100	m2	
5-1-1	2804 割栗石 (長野)	5~15cm	12.210	m3	
5-4-1	2905 山間割増【奥地加算】(骨材)	6t車又は大型車 /m3	12.100	m3	
2-1-11	316 一般管VP (無孔管呼び径40mm)	外径48mm 肉厚3.6mm	60.600	m	
合 1-3-1	1006 [共]無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設(普)	日打設量30~50m3未満	219.300	m3	
2-1-13	366 軟弱地盤安定材 (合繊)	サンドマット SP-10 厚10m	5.100	m2	
合 1-5-5	2123 [共]基礎敷均し(人力施工)(普)	栗石・割栗石	21.100	m3	
合 1-5-5	2102 [共]裏込砕石工(機械施工)(普)		50.420	m3	
5-1-1	2810 クラッシャーラン (長野)	40mm以下	50.420	m3	
5-4-1	2905 山間割増【奥地加算】(骨材)	6t車又は大型車 /m3	50.420	m3	
合 3-1-2	7050 S 1 土石床堀	バックホ0.6m3	569.600	m3	
合 1-1-4	203 [共]埋戻工C(普)	1m ≤ W1 < 4m	201.400	m3	

