

平成24年度 木曾森林管理署 南木曾支署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
木曾森林管理署 南木曾支署長 相馬 一之

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
7	南木曾-31 (奥市沢) 復旧治山工事	長野県木曾郡南木曾町南木曾国有林385・387林班	平成25年3月22日 ～ 平成26年1月10日	治山工事	山腹工 0.97 ha	簡易型総合評価	93,918,000
						工事着手の時期	調査基準価格
○入札に参加した者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり						平成25年3月	80,100,549

※上記金額は消費税及び地方消費税除く

○契約の相手方の商号又は名称及び住所等

住 所: 長野県木曾郡南木曾町読書3692-3  
商号又は名称: 大宗土建株式会社 杉山 博一  
契約年月日: 平成25年3月21日 契約金額: 93,450,000円

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2 競争参加資格結果のとおり

## 競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名 平成24年度南木曽－31（奥市沢）復旧治山工事
- 2 所属事務所 木曽森林管理署 南木曽支署
- 3 入札公告日 平成25年2月27日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成25年3月7日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
奥田工業株式会社	有	
株式会社宮地組	有	
大宗土建株式会社	有	
株式会社名工土木	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

## 入札筆記書

調達案件番号

003804008020120010

調達案件名称

中部森林管理局 南木曾支署 南木曾-31(奥市沢)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
大宗土建株式会社		89,000,000	122	13.707	落札
(株)名工土木		94,000,000			
(株)宮地組		94,500,000			
奥田工業(株)		96,000,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成25年3月18日

部署

中部森林管理局木曾森林管理署 南木曾支署

入札書比較価格 (税抜き) 93,918,000

予定価格 (税込み) 98,613,900

調査基準価格 (税抜き) 80,100,549

基準評価値 10.647

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

相馬 一之

立会担当署名

上原 勇

<事後公表用>

平成24年度

工事名 南木曾－31（奥市沢）復旧治山工事

工事場所 長野県木曾郡南木曾町南木曾国有林385・387林班

木曾森林管理署 南木曾支署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	山腹工	0.200	Ha		11,817,000	
2	山腹工	0.340	Ha		10,773,000	
3	山腹工	0.120	Ha		8,574,000	
4	山腹工	0.310	Ha		14,394,000	
5	運搬路補修	1.000	式		2,366,000	
	細 計				47,924,000	
	仮 設 工	1	式	—	12,885,000	
	計				60,809,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	5,933,000	
	計				66,742,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	17,679,000	
	計				84,421,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	9,497,000	
	合 計				93,918,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	4,695,900	
	総 計				98,613,900	

## 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位	
1	山腹工	6号崩壊地	0.200	Ha	
単価No	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	
合 20-27	27000	No, 1 コンクリート	6号崩壊地 No, 1コンクリート土留工	15.300	m3
合 20-27	27005	岩盤床堀 (山)	【6号崩壊地: No, 1コン土留】 軟	18.000	m3
合 20-27	27006	土石床堀 (山)	【6号崩壊地: No, 1コン土留】 礫	7.000	m3
合 20-27	27007	水抜き (山)	【6号崩壊地】 No, 1~No, 3コン土	0.900	m
合 20-27	27009	No, 2 コンクリート	6号崩壊地 No, 2コンクリート土留工	14.500	m3
合 20-27	27010	岩盤床堀 (山)	【6号崩壊地: No, 2コン土留】 軟	24.000	m3
合 20-27	27007	水抜き (山)	【6号崩壊地】 No, 1~No, 3コン土	0.900	m
合 20-27	27011	No, 3 コンクリート	6号崩壊地 No, 3コンクリート土留工	10.900	m3
合 20-27	27062	岩盤床堀 (山)	【6号崩壊地: No, 3コン土留】 軟	18.000	m3
合 20-27	27063	土石床堀 (山)	【6号崩壊地: No, 3コン土留】 礫	4.000	m3
合 20-27	27007	水抜き (山)	【6号崩壊地】 No, 1~No, 3コン土	0.900	m
合 20-27	27019	練アロック積土留工 (山)	【6号崩壊地】 ケーブルクレーン使用	65.200	m2
合 20-27	27020	軽量植生シート水路工 (山)	【6号崩壊地】 C C経費含む	63.000	m
合 20-27	27022	植生土のう筋工 (山)	【6号崩壊地】 C C経費含む	196.000	m
合 20-27	27025	植生マット伏工 (I型) (山)	【6号崩壊地】 C C経費含む	550.500	m2
合 20-27	27027	植生マット伏工 (II型) (山)	【6号崩壊地】 C C経費含む	234.400	m2







## 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No	工 種	構 造 等	数 量	単 位	
4	山腹工	9号崩壊地	0.310	Ha	
単価No	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	
合 20-27	27050	No, 1 コンクリート	9号崩壊地 No, 1コンクリート土留工	16.000	m3
合 20-27	27055	岩盤床堀 (山)	【9号崩壊地：No, 1コン土留】 軟	14.000	m3
合 20-27	27056	土石床堀 (山)	【9号崩壊地：No, 1コン土留】 礫	33.000	m3
合 20-27	27057	水抜き (山)	【9号崩壊地】 No, 1～No, 4コン土	0.900	m
合 20-27	27059	No, 2 コンクリート	9号崩壊地 No, 2コンクリート土留工	19.500	m3
合 20-27	27060	岩盤床堀 (山)	【9号崩壊地：No, 2コン土留】 軟	18.000	m3
合 20-27	27061	土石床堀 (山)	【9号崩壊地：No, 2コン土留】 礫	32.000	m3
合 20-27	27057	水抜き (山)	【9号崩壊地】 No, 1～No, 4コン土	0.900	m
合 20-27	27064	No, 3 コンクリート	9号崩壊地 No, 3コンクリート土留工	16.800	m3
合 20-27	27065	岩盤床堀 (山)	【9号崩壊地：No, 3コン土留】 軟	17.000	m3
合 20-27	27066	土石床堀 (山)	【9号崩壊地：No, 3コン土留】 礫	17.000	m3
合 20-27	27057	水抜き (山)	【9号崩壊地】 No, 1～No, 4コン土	0.900	m
合 20-27	27067	No, 4 コンクリート	9号崩壊地 No, 4コンクリート土留工	18.500	m3
合 20-27	27068	岩盤床堀 (山)	【9号崩壊地：No, 4コン土留】 軟	23.000	m3
合 20-27	27069	土石床堀 (山)	【9号崩壊地：No, 4コン土留】 礫	25.000	m3
合 20-27	27057	水抜き (山)	【9号崩壊地】 No, 1～No, 4コン土	0.900	m



