工 事 費 内 訳 書

工事名:　松沢林道ほか改良工事
L=1000.0　W=3.6

工種	種別	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工	敷砂利工	360.0	m3			平均敷厚10cm
	下層路盤工	720.0	m3			敷厚20cm
舗装工	コンクリート路面工	300.0	m2			
	計					
	共通仮設費					
	計					
	現場管理費					
	計					
	一般管理費					
	合計					
	消費税相当額					8%
	総計					