

平成28年度 富山森林管理署 公共工事契約状況

平成28年8月19日

分任支出負担行為担当官

中部森林管理局 富山森林管理署長 中島 孝雄

工 事 名	施 工 場 所		工 事 種 別	工 事 概 要	入 札 方 式
東又谷復旧治山工事	富山県魚津市 片貝国有林55林班		治 山 工 事	橋梁工 1.0基 23m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予 定 価 格 (税 抜 き)	調査基準価格(税抜き)	契 約 年 月 日	契 約 相 手 側 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所		
76,796,000円	64,709,650円	平成27年6月3日	(株)東城 富山県魚津市六郎丸2935		
契 約 金 額 (税 抜 き)	工 事 着 手 の 時 期	工 事 完 成 の 時 期			
74,500,000円	平成27年6月	平成28年2月			

備考

- 1 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 2 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 3 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」(別添2)のとおり
- 4 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 5 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月 | 平成28年7月5日 ・変更後の契約金額(税抜き 69,100,000円
 - ・変更の理由 現地の状況変化に伴う数量の変更及び、最終出来型確認により数量を確定したため変更契約を行った。
 - ・変更後の工事完成時期 平成28年7月6日
- 6 成績評定の結果 評定点:91点

入札筆記書

調達案件番号 003804009020150003
調達案件名称 東又谷復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)東城		74,500,000	149	20	落札
伊藤建設(株)		78,120,000			

結 果 落札者決定
入札執行月日 平成27年6月2日
部 署 中部森林管理局富山森林管理署
入札書比較価格 (税抜き) 76,796,000
予定価格 (税込み) 82,939,680
調査基準価格 (税抜き) 64,709,650
基準評価値 13.021

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 中島 孝雄

立会担当署名 筒井 雅敏

競争参加資格確認通知書発行業者一覧

調達案件名称

東又谷復旧治山工事

調達案件番号

003804009020150003

管理コード

090-0001

担当者

中島 孝雄

参加申請締切日時

平成27年05月12日 16時00分

確認通知書発行開始日時

平成27年05月13日 09時00分

番号	業者名称	業者区分	資格有	資格無	一括作成 ／発行 ▼全て	通知書	修正／再通知	参照	取消し
1	(株)東城		☒	☐		表示		済	
2	伊藤建設(株)		☒	☐		表示	再作成	済	

<事後公表用>

平成27年度

工事名 東又谷復旧治山工事

工事場所： 富山県魚津市三ヶ 片貝国有林55林班

富山森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No.	工 種	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	橋梁工	1.00	基		16,555,000	
2	護岸工・擁壁工	4.00	基		6,689,000	
3	旧橋撤去工	1.00	基		602,000	
	細 計				23,846,000	
	仮 設 工	1.00	式		9,698,000	
	小 計				33,544,000	(直接工事費)
	共 通 仮 設 費	1.00	式		7,590,000	
	計				41,134,000	(純工事費)
	現 場 管 理 費	1.00	式		14,547,000	
	鋼橋工場原価	1.00	式		11,044,000	
	合 計				66,725,000	(工事原価)
	一般管理費等	1.00	式		10,071,000	
	総 計				76,796,000	(工事価格)
	消費税相当額	8.00	%		6,143,680	
	総 合 計				82,939,680	(請負工事費)

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver15.1

1/3 頁

明細表No		工 種	構 造 等	数 量	単位	
1		橋梁工	橋長23.0m幅員4.0m総幅員5.2m	1.000	基	
単価No		名 称	仕様・摘要	数 量	単位	
合 20	800001	ゴ`ム支承据付工		5.000	基	
19	800127	ハ`ット`型ゴ`ム支承	SR-500F	1.000	個	
合 20	800002	架設工		15.930	t	
合 20	800003	本締工	M22 S10TW	595.000	本	
合 20	800005	現場塗装工	継手部 市場単価	0.600	m2	
合 20	800006	ラ`フ`テ`レ`ン`ク`レ`ン`賃`料・機`械`器`具`損`料		1.000	式	
合 20	800023	橋梁床版コンクリート	30-8-20(25)N	33.800	m3	
合 20	800029	舗装コンクリート	t=5cm 18-8-20(25)N	95.800	m2	
合 20	800031	排水桝設置工		4.000	個	
合 20	800032	排水管設置		6.900	m	
合 20	800033	伸縮装置設置工	市場単価	11.100	m	
合 20	800036	地覆コンクリート	30-8-20(25)N	8.400	m3	
合 20	800038	ガ`ー`ド`レ`ル`設置・撤去工	Gr-C-2B塗装	46.900	m	
合 20	800040	A1橋台工	24-8-20(25)N	108.300	m3	
合 20	800047	A2橋台工	24-8-20(25)N	81.300	m3	
2-10-1	210004	橋名板	A型（ガードレール）用 30cm×	4.000	枚	

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver15.1

2/3 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver15.1

3/3 頁

[illegible]

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No		工 種	構 造 等	数 量	単位	
1		工場製作原価		1.000	基	
単価No		名 称	仕様・摘要	数 量	単位	
19	800117	合成桁(CT形鋼)	SMA490AW	14.786	t	
19	800122	枝桁エキストラ		1.000	箇所	
19	800119	主桁継手エキストラ	CT形鋼 SMA490AW	4.000	箇所	
19	800123	斜橋エキストラ		14.786	t	
19	800124	縦・横断勾配エキストラ	3%以上	14.786	t	
19	800120	桁端部塗装加算額	C-5塗装系 小ロット加算	26.160	m2	
19	800128	横変位拘束構造	変位制限装置	0.263	t	
19	800140	足場用吊金具	一孔標準品	31.000	枚	
19	800139	排水パイプ(受枠付)	2型 角型(開閉式)PK2	4.000	個	
19	800121	排水管取付金具		6.000	箇所	
19	800125	弾性固定支承	EFB-750F(Fix)	2.000	個	
19	800126	弾性可動支承	レハール2対応 EFB-750M(Mov)	2.000	個	