

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度網走中部署【留辺蘂地区外】保全整備造林第1号

網走中部森林管理署

区 分	作業種	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵	新植地拵	8.08	ha			
	地拵・地表処理(大型機械(従来)	新植地拵	32.54	ha			
	作業道新設・修理(路面整正)		3.360	km			
	作業道新設・修理(排水管敷設)		37.00	m			
	作業道新設・修理(砂利敷均)		780.00	m3			
	その他作業		15.00	m			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵ブルーフリスト

7年度網走中部署【留辺蘂地区外】保全整備造林第1号

箇所数 2 面積合計 11.44 8.08

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状 面数	周囲線刈 払幅(m)	蔓茎類 占有率	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)					平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
留辺蘂	1001	お		単層林	新植地拵	6.39	6.39	筋刈	1.5	2.0	無			43%	中(易、難以外)	中(笹 200束以上 1,000束以下)	多(層積250m3以上・ 実材積50m3以上)			1	1.0	少(30%未 満)	26° ~	4	0.3	難
留辺蘂	1003	ぬ		単層林	新植地拵	5.05	1.69	筋刈	1.5	2.0	無			43%	中(易、難以外)	中(笹 200束以上 1,000束以下)	多(層積250m3以上・ 実材積50m3以上)			2	1.0	少(30%未 満)	16~25°	7	0.5	易

地拵・地表処理(大型機械)ブルーフリスト

7年度網走中部署【留辺蘂地区外】保全整備造林第1号

箇所数 6 面積合計 37.83 32.54

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり32cm以上 伐根数	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
留辺蘂	1001	か		単層林	新植地拵	5.97	5.97	全刈	バックホウ						100%	100本以上	100本以上	16～19°	5	0.2	易
留辺蘂	1003	ほ		単層林	新植地拵	3.17	3.17	全刈	バックホウ						100%	50～100本未満	100本以上	16～19°	7	0.2	易
留辺蘂	1003	ぬ		単層林	新植地拵	5.05	3.36	全刈	バックホウ						100%	100本以上	100本以上	16～19°	7	0.5	易
留辺蘂	1003	れ		単層林	新植地拵	1.38	1.38	全刈	ブルドーザ						100%	50～100本未満	100本以上	10～15°	7	0.3	易
留辺蘂	1011	た		単層林	新植地拵	19.46	15.86	全刈	バックホウ						100%	100本以上	100本以上	16～19°	14	0.5	易
瑞穂	2069	に		単層林	新植地拵	2.80	2.80	全刈	ブルドーザ						100%	100本以上	100本以上	10～15°	15		易

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

1/1

7年度網走中部署【留辺蘂地区外】保全整備造林第1号

4

延長合計

3,360

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
留辺蘂	1001林班作業道	修理	970	無	礫質土	5		
留辺蘂	1003林班作業道	修理	340	無	粘性土	7		
留辺蘂	1003林班作業道	修理	550	無	粘性土	7		
留辺蘂	1011林班作業道	修理	1,500	無	礫質土	16		

作業道新設・修理(排水管敷設)作業ブルーリスト

1/1

7年度網走中部署【留辺蘂地区外】保全整備造林第1号

6

37

担当区	作業道名	新設 修理 区分	排水管					通勤距離		
			排水管	径 (mm)	長さ (m)	本数 (本)	延長 (m)	自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
留辺蘂	1003林班作業道	修理	ポリ波状管 φ300mm級	300	7	1	7	7		
留辺蘂	1003林班作業道	修理	ポリ波状管 φ300mm級	300	5	1	5	7		
留辺蘂	1003林班作業道	修理	ポリ波状管 φ300mm級	300	7	1	7	7		
留辺蘂	1003林班作業道	修理	ポリ波状管 φ300mm級	300	8	1	8	7		
留辺蘂	1003林班作業道	修理	ポリ波状管 φ400mm級	400	5	1	5	7		
留辺蘂	1011林班作業道	修理	ポリ波状管 φ300mm級	300	5	1	5	16		

その他作業ブルーリスト

7年度網走中部署【留辺蘂地区外】保全整備造林第1号

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
留辺蘂	1011林班			作業道修理 排水管敷設	ポリ波状管 Φ500mm級	15.00	m

1/1

4

2,334

780

担当区	作業道名	新設修理区分	作業延長 (m)	砂利	補助者	砂利運搬距離(km)	通勤距離		
				数量 (m3)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
留辺蘂	1001林班作業道	修理	970	320	有	20	5		
留辺蘂	1003林班作業道	修理	340	110	有	18	7		
留辺蘂	1003林班作業道	修理	550	190	有	18	7		
留辺蘂	1011林班作業道	修理	474	160	有	15	16		