

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度網走中部署【瑞穂地区外】保全整備造林第5号		網走中部森林管理署					
区 分	作業種	細 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(従来))	新植地拵	36.72	ha			
		コンテナ苗植付	36.72	ha			
	作業道新設・修理	路面整正	3.200	km			
		排水管敷設	10.0	m			
		側溝作設	0.300	km			
		砂利敷均	250.00	m3			
	その他作業		15.00	m			排水管敷設 500mm径
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械)ブルーフリスト

7年度網走中部署【瑞穂地区外】保全整備造林第5号

箇所数 5 面積合計 40.94 36.72

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり32cm以上 伐根数	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
留辺蘂	1011	た		単層林	新植地拵	19.46	15.86	全刈	バックホウ						100%	100本以上	100本以上	16～19°	15	0.5	易
瑞穂	2041	ち		単層林	新植地拵	5.94	5.94	全刈	バックホウ						100%	100本以上	100本以上	16～19°	18		易
瑞穂	2041	く		単層林	新植地拵	5.90	5.28	全刈	ブルドーザ						100%	100本以上	100本以上	10～15°	18		易
瑞穂	2041	や		単層林	新植地拵	6.84	6.84	全刈	バックホウ						100%	100本以上	100本以上	20～25°	17		易
瑞穂	2069	に		単層林	新植地拵	2.80	2.80	全刈	ブルドーザ						100%	100本以上	100本以上	10～15°	15	0.2	易

# コンテナ苗植付ブルーフリスト

7年度網走中部署【瑞穂地区外】保全整備造林第5号

箇所数 5                      面積合計        40.94    36.72                      本数合計        54,100

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
留辺蘂	1011	た		単層林	新植	19.46	15.86	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗) 1号	23,000	1,450		易	0.5	50cm以下	36%以上	16～25°	15		易	1	4.00	1.60
瑞穂	2041	ち		単層林	新植	5.94	5.94	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗) 1号	8,900	1,498		易		50cm以下	35%以下	16～25°	18		易	1	4.00	1.60
瑞穂	2041	く		単層林	新植	5.90	5.28	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗) 1号	8,000	1,515		易		50cm以下	35%以下	0～15°	18		易	1	4.00	1.60
瑞穂	2041	や		単層林	新植	6.84	6.84	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗) 1号	10,000	1,462		易		50cm以下	35%以下	16～25°	17		易	1	4.00	1.60
瑞穂	2069	に		単層林	新植	2.80	2.80	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	4,200	1,500		易	0.2	50cm以下	35%以下	0～15°	15		易	1	4.00	1.60

## 苗木購入プルーフリスト

7年度網走中部署【瑞穂地区外】保全整備造林第5号

54,100

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	4,200
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	49,900

## 苗木運搬プルーフリスト

7年度網走中部署【瑞穂地区外】保全整備造林第5号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	188	10,145		10,145		2
コンテナ植付	69	12,855		12,855		2
コンテナ植付	65	16,900		16,900		3
コンテナ植付	511	10,000		10,000		2
コンテナ植付	189		4,200	4,200		1

# 積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度網走中部署【瑞穂地区外】保全整備造林第5号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
瑞穂	2041	ち		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

# 作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーフリスト

1/1

7年度網走中部署【瑞穂地区外】保全整備造林第5号

2

延長合計

3,200

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
瑞穂	2041林班作業道	修理	1,700	無	粘性土	18		
留辺蘂	1011林班作業道	修理	1,500	無	礫質土	15		

# 作業道新設・修理(排水管敷設)作業ブルーリスト

7年度網走中部署【瑞穂地区外】保全整備造林第5号

2

10

担当区	作業道名	新設 修理 区分	排水管					通勤距離		
			排水管	径 (mm)	長さ (m)	本数 (本)	延長 (m)	自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
瑞穂	2041林班作業道	修理	ポリ波状管 φ400mm級	400	5	1	5	17		
留辺蘂	1011林班作業道	修理	ポリ波状管 φ300mm級	300	5	1	5	15		



その他作業ブルーリスト

7年度網走中部署【瑞穂地区外】保全整備造林第5号

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
留辺蘂	1011			作業道修理 排水管敷設	ポリ波状管 Φ500mm級	15.00	m

作業道新設・修理(側溝作設)作業ブルーリスト

7年度網走中部署【瑞穂地区外】保全整備造林第5号

1	延長合計		300				
<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	<u>作業延長 (m)</u>	<u>土質</u>	通勤距離		
					<u>自動車 (km)</u>	<u>徒歩 (km)</u>	<u>徒歩 難易</u>
瑞穂	2041林班作業道	修理	300	粘性土	17		

## 1/1

2

774

250

担当区	作業道名	新設修理区分	作業延長 (m)	砂利	補助者	砂利運搬距離(km)	通勤距離		
				数量 (m3)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
瑞穂	2041林班作業道	修理	300	90	有	18	17		
留辺蘂	1011林班作業道	修理	474	160	有	14	15		