

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度網走中部署【端野地区外】保全整備造林第7号

網走中部森林管理署

区 分	作業種	細 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	コンテナ苗植付	新植	8.23	ha			
		改植	18.48	ha			
	下刈	人工林1回刈	115.37	ha			
		人工林2回刈1回目	18.48	ha			
		人工林2回刈2回目	18.48	ha			
	機械下刈	人工林1回刈	20.30	ha			
	つる切	人工林	25.09	ha			
	除伐	人工林	37.11	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

コンテナ苗植付ブルーフリスト

7年度網走中部署【端野地区外】保全整備造林第7号

箇所数 6

面積合計 35.37 26.71

本数合計 44,810

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
置戸	130	ゆ		単層林	改植	3.70	3.70	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	5,500	1,486		易		50cm以下	35%以下	16～25°	13		易	1	3.50	1.80
温根湯	1038	ひ		単層林	改植	6.81	6.81	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗) 1号	14,500	2,129		易		50cm以下	15%以下	16～25°	10		易	1	3.50	1.30
温根湯	1098	に	1	単層林	改植	5.91	5.88	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗) 1号	8,900	1,514		易		50cm以下	15%以下	16～25°	8		易	1	3.50	1.90
端野	2230	る		単層林	改植	9.13	2.09	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗) 1号	2,110	1,010		難	0.4	50cm以下	15%以下	16～25°	17		難	2	5.00	2.00
温根湯	1099	と		単層林	新植	6.98	6.07	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	10,000	1,647		易		50cm以下	15%以下	16～25°	15		易	1	4.00	1.60
温根湯	1100	か		単層林	新植	2.84	2.16	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	3,800	1,759		易		50cm以下	15%以下	16～25°	15		易	1	4.00	1.60

下刈ブルーフリスト

7年度網走中部署【端野地区外】保全整備造林第7号

箇所数 37 面積合計 190.88 152.33

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
置戸	130	ゆ		単層林	3.70	3.70	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	1.5	2.0				43%	30%未満	無	16～25°	16		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			クリーンラーチ
置戸	130	ゆ		単層林	3.70	3.70	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	1.5	2.0				43%	30%未満	無	16～25°	16		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			クリーンラーチ
置戸	133	ま		単層林	5.42	5.14	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5				38%	30%未満	無	16～25°	19	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
置戸	133	け		単層林	4.72	4.45	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5				38%	30%未満	無	16～25°	19	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
常元	17	ゆ		単層林	5.41	5.41	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	0～15°	26	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
常元	17	め		単層林	5.24	5.15	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	0～15°	26	0.3	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
常元	19	は		複層林	1.85	0.69	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	30%未満	無	16～25°	10		易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
常元	22	ほ		複層林	10.00	2.45	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	30%未満	無	16～25°	13		易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
温根湯	1020	や		単層林	9.96	9.33	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5				21%	30%未満	無	16～25°	5	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
温根湯	1031	く		単層林	5.87	5.26	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.4	0.6				70%	30%未満	無	0～15°	12	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
温根湯	1031	や		単層林	4.64	4.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.4	0.6				70%	30%未満	無	0～15°	12	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
温根湯	1031	け		単層林	2.63	2.43	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.4	0.6				70%	30%未満	無	0～15°	12	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
温根湯	1032	か		単層林	5.23	4.51	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.4	0.6				70%	30%未満	無	16～25°	13	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
温根湯	1032	よ		単層林	5.22	4.62	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.4	0.6				70%	30%未満	無	0～15°	12	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
温根湯	1032	た		単層林	5.03	4.36	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.4	0.6				70%	30%未満	無	0～15°	13	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
温根湯	1032	れ		単層林	4.81	4.13	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.4	0.6				70%	30%未満	無	0～15°	13	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
温根湯	1035	つ		単層林	0.79	0.79	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	16～25°	11		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
温根湯	1091	そ		単層林	1.91	1.53	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	16～25°	10		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.0		トドマツ
温根湯	1098	に		単層林	16.10	9.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	30%未満	無	0～15°	8	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
温根湯	1098	ほ		単層林	8.77	8.52	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	30%未満	無	0～15°	7	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
温根湯	1098	へ		単層林	5.47	5.40	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	30%未満	無	16～25°	9	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
温根湯	1098	と		単層林	5.10	5.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	30%未満	無	0～15°	9	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
温根湯	1098	ぬ		単層林	4.60	4.38	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	30%未満	無	0～15°	9	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
常呂	2262	わ		単層林	3.07	2.87	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	16～25°	14	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
常呂	2300	ら		単層林	1.35	1.35	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.5				50%	30%未満	無	0～15°	17		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.0		カシワ
端野	2223	か		単層林	2.00	1.91	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5				38%	30%未満	無	0～15°	26	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
端野	2223	よ		単層林	0.88	0.88	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5				38%	30%未満	無	16～25°	26	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ

下刈ブルーフリスト

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
端野	2223	ち		単層林	4.96	2.49	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	0～15°	14	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
端野	2288	に		単層林	4.06	3.64	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	16～25°	13		易	その他(雑草、笹以外)		1.0	トドマツ
端野	2288	け	1	単層林	3.99	3.89	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	16～25°	13		易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
端野	2288	こ		単層林	0.70	0.70	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	0～15°	15		易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
温根湯	1038	ひ		単層林	6.81	6.81	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	1.5	2.0				43%	30%未満	無	16～25°	10		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
温根湯	1038	ひ		単層林	6.81	6.81	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	1.5	2.0				43%	30%未満	無	16～25°	10		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
温根湯	1098	に	1	単層林	5.91	5.88	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	1.5	2.0				43%	30%未満	無	16～25°	8		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
温根湯	1098	に	1	単層林	5.91	5.88	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	1.5	2.0				43%	30%未満	無	16～25°	8		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
端野	2230	る		単層林	9.13	2.09	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	3.0	4.0				43%	30%未満	無	16～25°	17	0.4	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
端野	2230	る		単層林	9.13	2.09	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	3.0	4.0				43%	30%未満	無	16～25°	17	0.4	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ

機械下刈プルーフリスト

7年度網走中部署【端野地区外】保全整備造林第7号

箇所数 5 面積合計 22.66 20.30

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	林地 傾斜	通勤距離			孔状 面数	樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易		
置戸	133	や		単層林	5.71	5.36	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6				85%	11～20°	16	0.4	易		カラマツ
端野	2225	ほ		単層林	6.31	5.66	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6				85%	11～20°	12	0.1	易		カラマツ
端野	2283	さ		単層林	3.60	2.90	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6				85%	11～20°	15	0.2	易		カラマツ
端野	2284	は		単層林	4.10	3.78	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	11～20°	9	0.2	易		トドマツ
端野	2288	ひ		単層林	2.94	2.60	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6				85%	11～20°	13		易		カラマツ

つる切ブルーフリスト

7年度網走中部署【端野地区外】保全整備造林第7号

箇所数 3 面積合計 26.27 25.09

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	haあたり 本数(本)		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
端野	2283	は		単層林	3.79	3.34	単独作業	中(易、難以外)					1,000	16～25°	16	0.2	易	アカエゾマツ
端野	2283	ほ		単層林	4.35	4.35	単独作業	中(易、難以外)					500	0～15°	15		易	トドマツ
端野	2286	い		単層林	18.13	17.40	単独作業	中(易、難以外)					1,200	0～15°	15		易	アカエゾマツ

除伐ブルーフリスト

1/1

7年度網走中部署【端野地区外】保全整備造林第7号

箇所数 8 面積合計 37.28 37.11

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	haあたり 本数(本)		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
常元	19	め		単層林	2.17	2.17	併行作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	9	1,800			50	16～25°	9		易	トドマツ
端野	2289	な	1	単層林	1.26	1.23	単独作業	中(易、難以外)	4	1,000				16～25°	13		易	トドマツ
北見	2237	か		単層林	5.66	5.66	単独作業	中(易、難以外)	4	1,000				16～25°	16	0.2	易	トドマツ
北見	2237	よ		単層林	19.72	19.72	単独作業	中(易、難以外)	4	1,000				16～25°	16	0.3	易	トドマツ
端野	2288	の		単層林	3.20	3.14	単独作業	中(易、難以外)	4	1,000				0～15°	15		易	アカエゾマツ
端野	2288	の	1	単層林	2.32	2.24	単独作業	中(易、難以外)	4	1,000				16～25°	15		易	トドマツ
佐呂間	2100	い		複層林	0.94	0.94	併行作業	中(易、難以外)	3	2,900	16	100	200	16～25°	26		易	アカエゾマツ
佐呂間	2095	わ		単層林	2.01	2.01	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	6	3,300	17	500		16～25°	8		易	トドマツ

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度網走中部署【端野地区外】保全整備造林第7号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
北見	2230	る		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

苗木購入プルーフリスト

7年度網走中部署【端野地区外】保全整備造林第7号

44,810

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	改植	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	5,500
コンテナ植付	改植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	25,510
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	13,800

苗木運搬プルーフリスト

7年度網走中部署【端野地区外】保全整備造林第7号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	109		5,500	5,500		1
コンテナ植付	480	14,500		14,500		2
コンテナ植付	378	8,900		8,900		2
コンテナ植付	524	2,110		2,110		1
コンテナ植付	186		13,800	13,800		2

苗木運搬距離加重平均計算表

7年度網走中部署【端野地区外】保全整備造林第7号

林小班	本数(本)	運搬距離(km)
130φ	5,000	103
130φ	500	174
合計本数 ／加重平均距離	5,500	109

苗木運搬距離加重平均計算表

7年度網走中部署【端野地区外】保全整備造林第7号

林小班	本数(本)	運搬距離(km)
1098に1	6,430	494
1098に1	2,470	76
合計本数 ／加重平均距離	8,900	378

苗木運搬距離加重平均計算表

7年度網走中部署【端野地区外】保全整備造林第7号

林小班	本数(本)	運搬距離(km)
1099と	7,800	247
1099と	2,200	106
1100か	3,800	107
合計本数 ／加重平均距離	13,800	186