

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度網走中部署【留辺蘂地区外】保全整備造林第8号

網走中部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	コンテナ苗植付	新植	19.12	ha			
	下刈	人工林1回刈	62.78	ha			
	根踏	人工林	74.62	ha			
	野鼠防除		5.97	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

# コンテナ苗植付ブルーリスト

7年度網走中部署【留辺薬地区外】保全整備造林第8号

箇所数 6

面積合計 27.01 19.12

本数合計 41,200

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
留辺薬	1001	お		単層林	新植	6.39	4.76	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	7,000	1,471		難	0.2	50cm以下	35%以下	26° ~	4		難	1	3.50	1.90
留辺薬	1001	か		単層林	新植	5.97	5.97	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	16,200	2,714		易		50cm以下	36%以上	16~25°	4		易	1	2.00	1.80
留辺薬	1003	ほ		単層林	新植	3.17	2.65	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	4,000	1,509		易		50cm以下	36%以上	16~25°	7		易	1	4.00	1.60
留辺薬	1003	ぬ		単層林	新植	5.05	1.50	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	4,100	2,733		易	0.2	50cm以下	36%以上	16~25°	8		易	1	3.50	1.00
留辺薬	1003	ぬ		単層林	新植	5.05	2.99	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	8,100	2,709		易	0.2	50cm以下	36%以上	16~25°	8		易	1	2.00	1.80
留辺薬	1003	れ		単層林	新植	1.38	1.25	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	1,800	1,440		易		50cm以下	36%以上	16~25°	7		易	1	4.00	1.60

# 下刈ブルーリスト

7年度網走中部署【留辺築地区外】保全整備造林第8号

箇所数 18 面積合計 114.37 62.78

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
若佐	2025	ち		単層林	9.57	4.78	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	26° ~	10		易	その他(雑草、笹以外)			グイマツ雑種F1
若佐	2025	り		単層林	3.36	1.16	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	26° ~	10		易	その他(雑草、笹以外)			グイマツ雑種F1
若佐	2026	り		単層林	13.17	5.26	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	26° ~	11		易	その他(雑草、笹以外)			グイマツ雑種F1
若佐	2026	よ		単層林	1.80	1.80	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	30%未満	無	16~25°	7	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
若佐	2036	つ		単層林	9.77	2.89	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	30%未満	無	16~25°	15	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			グイマツ雑種F1
若佐	2037	か		単層林	4.20	1.89	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	26° ~	12	0.1	難	その他(雑草、笹以外)			クリーンラーチ
若佐	2037	つ		単層林	5.05	1.20	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	16~25°	12		易	その他(雑草、笹以外)			クリーンラーチ
若佐	2055	ろ		単層林	1.51	1.51	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	26° ~	11	0.4	易	その他(雑草、笹以外)	2		トドマツ
若佐	2057	そ		単層林	6.66	3.56	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	26° ~	15	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	2		クリーンラーチ
若佐	2058	ぬ		単層林	4.92	0.87	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	30%未満	無	16~25°	15	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
佐呂間	2002	か		単層林	2.74	2.31	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	16~25°	17		易	その他(雑草、チシマザサ以外)	1.0		トドマツ
佐呂間	2005	り		単層林	8.45	6.46	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	16~25°	18		易	その他(雑草、チシマザサ以外)	1.0		クリーンラーチ
佐呂間	2006	い		単層林	3.92	3.30	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	26° ~	19	0.2	易	その他(雑草、笹以外)	1.0		トドマツ
佐呂間	2078	あ		単層林	4.77	4.41	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	26° ~	13	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	1.0		トドマツ
佐呂間	2096	い		単層林	3.02	3.02	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	16~25°	19	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.0		トドマツ
佐呂間	2096	そ		単層林	6.32	6.32	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	0~15°	18		易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
佐呂間	2096	つ		単層林	7.56	7.56	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	0~15°	11		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
佐呂間	2016	う		単層林	17.58	4.48	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%	30%未満	無	26° ~	15		易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ

# 根踏ブルーリスト

7年度網走中部署【留辺蘂地区外】保全整備造林第8号

箇所数 20                      面積合計                      84.68                      74.62

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
常呂	2262	わ		単層林	3.07	2.87	1,498	16~25°	10		易	トドマツ
端野	2223	ち		単層林	4.96	4.55	1,495	26° ~	14		易	トドマツ
端野	2223	か		単層林	2.00	1.91	1,466	0~15°	20	0.1	易	トドマツ
端野	2223	よ		単層林	0.88	0.88	1,477	16~25°	20		易	トドマツ
端野	2225	ほ		単層林	6.31	5.66	1,484	0~15°	12	0.1	易	トドマツ
端野	2283	さ		単層林	3.60	2.90	1,500	16~25°	15		易	カラマツ
端野	2284	は		単層林	4.10	3.78	1,481	0~15°	9	0.2	易	トドマツ
端野	2288	ひ		単層林	2.94	2.60	1,500	16~25°	12		易	トドマツ
温根湯	1020	う		単層林	3.25	3.25	4,800	0~15°	5	0.4	難	トドマツ
佐呂間	2006	い		単層林	3.92	3.30	1,480	26° ~	19	0.2	易	トドマツ
佐呂間	2078	あ		単層林	4.77	4.41	1,497	26° ~	14	0.1	易	トドマツ
佐呂間	2085	わ		単層林	2.97	2.00	1,500	16~25°	7	0.1	易	カラマツ
佐呂間	2002	か		単層林	2.74	2.31	1,472	16~25°	17	0.2	易	トドマツ
佐呂間	2005	り		単層林	8.45	6.46	1,491	16~25°	18		易	クリーンラーチ
佐呂間	2020	は		単層林	5.32	4.71	1,486	16~25°	4		易	トドマツ
佐呂間	2086	な		単層林	6.07	5.49	1,494	16~25°	12	0.1	易	カラマツ

# 根踏ブルーリスト

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
若佐	2026	よ		単層林	1.80	1.80	1,500	16~25°	7	0.1	易	トドマツ
若佐	2036	つ		単層林	9.77	8.46	1,489	16~25°	15	0.2	易	グイマツ雑種F1
若佐	2056	ろ		単層林	2.84	2.36	1,483	16~25°	16		易	トドマツ
若佐	2058	ぬ		単層林	4.92	4.92	1,484	16~25°	15	0.2	易	トドマツ

# 野鼠防除ブルーリスト

7年度網走中部署【留辺蘂地区外】保全整備造林第8号

箇所数 1                      面積合計              5.97      5.97    1.19

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		薬剤	薬剤 使用数量 (kg)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
留辺蘂	1001	か		単層林	5.97	5.97	リンカ亜鉛 1.0%	1.19	16~25°	4		易	クリーンラーチ

# 積上共通仮設費ブルーリスト

7年度網走中部署【留辺蘂地区外】保全整備造林第8号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
留辺蘂	1001	か		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

## 苗木購入プルーフリスト

7年度網走中部署【留辺蘂地区外】保全整備造林第8号

41,200

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	16,200
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	25,000

## 苗木運搬プルーフリスト

7年度網走中部署【留辺蘂地区外】保全整備造林第8号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	178	1,150	16,200	17,350		3
コンテナ植付	57	23,850		23,850		4

## 苗木運搬距離加重平均計算表

7年度網走中部署【留辺蘂地区外】保全整備造林第8号

林小班	本数(本)	運搬距離(km)
1001か	16,200	178
1003れ	1,150	182
合計本数 ／加重平均距離	17,350	178

## 苗木運搬距離加重平均計算表

7年度網走中部署【留辺蘂地区外】保全整備造林第8号

林小班	本数(本)	運搬距離(km)
1001お	7,000	55
1003ほ	4,000	53
1003ぬ	12,200	59
1003れ	650	58
合計本数 ／加重平均距離	23,850	57