

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度網走南部署【津別地区その2】保全整備造林第3号

網走南部森林管理署

区 分	作業種	細 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラブ等))	新植地拵	40.12	ha			
	コンテナ苗植付	新植	24.76	ha			
	作業道新設・修理	路面整正	3.070	km			
		排水管敷設	5.0	m			
		側溝作設	0.050	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))ブルーフリスト

1/1

7年度網走南部署【津別地区その2】保全整備造林第3号

箇所数 8

面積合計 45.68 40.12

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
津別	2106	り	①	単層林	新植地拵	6.62	4.92	全刈						100%	100本以上	16～25°	14		易
津別	2106	り	②	単層林	新植地拵	7.32	5.44	全刈						100%	100本以上	16～25°	14	0.1	易
津別	2106	り	③	単層林	新植地拵	6.73	5.00	全刈						100%	100本以上	16～25°	14	0.1	易
津別	2106	る		単層林	新植地拵	2.24	2.18	全刈						100%	100本以上	16～25°	13	0.1	易
津別	2106	わ		単層林	新植地拵	5.89	5.87	全刈						100%	100本以上	16～25°	13	0.1	易
津別	2106	か		単層林	新植地拵	5.82	5.82	全刈						100%	100本以上	16～25°	14	0.1	易
津別	2106	よ		単層林	新植地拵	5.98	5.98	全刈						100%	100本以上	16～25°	14	0.3	易
津別	2106	た		単層林	新植地拵	5.08	4.91	全刈						100%	100本以上	16～25°	14		易

コンテナ苗植付ブルーフリスト

7年度網走南部署【津別地区その2】保全整備造林第3号

箇所数 5 面積合計 25.01 24.76 本数合計 36,600

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
津別	2106	る		単層林	新植	2.24	2.18	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	3,200	1,468				50cm以下	15%以下	16～25°	13	0.1	易	1	4.00	1.70
津別	2106	わ		単層林	新植	5.89	5.87	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	8,700	1,482				50cm以下	15%以下	16～25°	13	0.1	易	1	4.00	1.70
津別	2106	か		単層林	新植	5.82	5.82	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	8,600	1,478				50cm以下	15%以下	16～25°	14	0.1	易	1	4.00	1.70
津別	2106	よ		単層林	新植	5.98	5.98	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	8,800	1,472		易	0.3	50cm以下	15%以下	16～25°	14		易	1	4.00	1.70
津別	2106	た		単層林	新植	5.08	4.91	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	7,300	1,487				50cm以下	15%以下	16～25°	14		易	1	4.00	1.70

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度網走南部署【津別地区その2】保全整備造林第3号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
津別	2106	り	①	「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

苗木購入プルーフリスト

7年度網走南部署【津別地区その2】保全整備造林第3号

36,600

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	36,600

苗木運搬プルーフリスト

7年度網走南部署【津別地区その2】保全整備造林第3号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	179		20,500	20,500		3
コンテナ植付	154		16,100	16,100		2

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーフリスト

7年度網走南部署【津別地区その2】保全整備造林第3号

1 延長合計 3,070

<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	<u>作業延長 (m)</u>	<u>誘導員 補助者</u>	<u>土質</u>	<u>通勤距離</u>		
						<u>自動車 (km)</u>	<u>徒歩 (km)</u>	<u>徒歩 難易</u>
津別	2106林班作業道	修理	3,070	無	粘性土	13		

作業道新設・修理(排水管敷設)作業ブルーリスト

7年度網走南部署【津別地区その2】保全整備造林第3号

1

5

<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	排水管					通勤距離		
			<u>排水管</u>	径 (mm)	<u>長さ (m)</u>	<u>本数 (本)</u>	延長 (m)	<u>自動車 (km)</u>	徒歩 (km)	徒歩 難易
津別	2106林班作業道	修理	ポリ波状管 φ400mm級	400	5	1	5	13		

作業道新設・修理(側溝作設)作業ブルーフリスト

7年度網走南部署【津別地区その2】保全整備造林第3号

1	延長合計		50				
<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	<u>作業延長 (m)</u>	<u>土質</u>	通勤距離		
					<u>自動車 (km)</u>	徒歩 (km)	徒歩 難易
津別	2106林班作業道	新設	50	粘性土	13		