

本 事 業 費 内 訳 表

事業名		7年度網走南部署【津別地区その3】保全整備造林第4号			網走南部森林管理署		
区 分	作業種	細 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵	新植地拵	4.35	ha			
	地拵・地表処理(大型機械(グラブ等))	新植地拵	28.37	ha			
	植付	補植人工林	1.91	ha			
	コンテナ苗植付	新植	21.10	ha			
		補植人工林	6.87	ha			
	下刈	人工林1回刈	72.10	ha			
	機械下刈	人工林1回刈	5.49	ha			
	根踏	人工林	105.51	ha			
	作業道新設・修理	路面整正	0.550	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵ブルーフリスト

7年度網走南部署【津別地区その3】保全整備造林第4号

箇所数 1 面積合計 4.35 4.35

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状 面数	周囲線刈 払幅(m)	蔓茎類 占有率	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)					平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
津別	2112	れ		単層林	新植地拵	4.35	4.35	筋刈	1.5	2.0	無			43%	中(易、難以外)	中(笹 200束以上 1,000束以下)	多(層積250m3以上・ 実材積50m3以上)				1.0	少(30%未 満)	26° ~	10	0.1	易

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

1/1

7年度網走南部署【津別地区その3】保全整備造林第4号

箇所数 10

面積合計 47.87 28.37

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
里美	2024	ほ		単層林	新植地拵	5.53	5.53	全刈						100%	100本以上	0～15°	17	0.6	易
里美	2024	そ		単層林	新植地拵	4.34	4.34	全刈						100%	100本以上	16～25°	17	0.5	易
津別	2105	ふ		単層林	新植地拵	5.00	5.00	全刈						100%	50～100本未満	16～25°	18	0.1	易
津別	2012	ろ		複層林	新植地拵	0.38	0.38	全刈						100%	100本以上	0～15°	9	1.0	易
津別	2012	ぬ		複層林	新植地拵	10.74	3.45	全刈						100%	100本以上	0～15°	9	0.3	易
津別	2012	よ		複層林	新植地拵	7.40	2.23	全刈						100%	100本以上	0～15°	9	1.0	易
津別	2012	た		複層林	新植地拵	1.28	0.39	全刈						100%	100本以上	0～15°	9	1.3	易
津別	2012	そ		複層林	新植地拵	1.10	0.43	全刈						100%	100本以上	0～15°	9	0.7	易
本岐	2124	と		複層林	新植地拵	8.28	2.80	全刈						100%	100本以上	16～25°	18	0.3	易
本岐	2127	つ		単層林	新植地拵	3.82	3.82	全刈						100%	100本以上	16～25°	17	0.3	易

植付ブルーフリスト

7年度網走南部署【津別地区その3】保全整備造林第4号

箇所数 1 面積合計 1.91 1.91 本数合計 1,400

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	単独 一連	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	石礫比 (%)	植生の種類	石礫比 (%)	植生の種類			
津別	2105	の		単層林	補植人工林	1.91	1.91	雑草(植生70%以上なし、 雑草が70%以上)	アカエゾマツ 1号	1,400	733				50cm以下	一連作業	15%以下	0～15°	18		易	15%以下	雑草(植生70%以上なし、 雑草が70%以上)			1	3.50	1.80

コンテナ苗植付ブルーフリスト

7年度網走南部署【津別地区その3】保全整備造林第4号

箇所数 10 面積合計 41.99 27.97 本数合計 35,600

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
里美	2024	ほ		単層林	新植	5.53	5.53	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	8,300	1,501		易	0.6	50cm以下	15%以下	0～15°	17		易	1	4.00	1.70
里美	2024	そ		単層林	新植	4.34	4.34	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	6,500	1,498		易	0.5	50cm以下	15%以下	16～25°	17		易	1	4.00	1.70
津別	2012	ろ		複層林	新植	0.38	0.38	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	570	1,500		易	1.0	50cm以下	15%以下	0～15°	9		易	1	4.00	1.70
津別	2012	ぬ		複層林	新植	10.74	3.45	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	5,100	1,478		易	0.3	50cm以下	15%以下	0～15°	9		易	1	4.00	1.70
津別	2012	よ		複層林	新植	7.40	2.23	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	3,300	1,480		易	1.0	50cm以下	15%以下	0～15°	9		易	1	4.00	1.70
津別	2012	た		複層林	新植	1.28	0.39	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	590	1,513		易	1.3	50cm以下	15%以下	0～15°	9		易	1	4.00	1.70
津別	2012	そ		複層林	新植	1.10	0.43	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	640	1,488		易	0.7	50cm以下	15%以下	0～15°	9		易	1	4.00	1.70
津別	2112	れ		単層林	新植	4.35	4.35	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	6,500	1,494				50cm以下	15%以下	26° ～	10	0.1	易	1	3.50	1.90
津別	2105	つ		単層林	補植人工林	3.24	3.24	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗) 1号	2,100	648				50cm以下	15%以下	0～15°	17		易	1	3.50	1.80
津別	2105	ね		単層林	補植人工林	3.63	3.63	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗) 1号	2,000	551				50cm以下	15%以下	16～25°	17		易	1	3.50	1.80

根踏ブルーフリスト

1/2

7年度網走南部署【津別地区その3】保全整備造林第4号

箇所数 22 面積合計 106.80 105.51

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
津別	2001	う		単層林	4.85	4.85	1,485	16～25°	13	0.5	易	カラマツ
津別	2001	の		単層林	5.09	5.09	1,493	0～15°	13	0.3	易	カラマツ
津別	2002	る		単層林	4.37	4.37	1,487	0～15°	15	0.1	易	カラマツ
津別	2002	わ		単層林	5.69	5.69	1,494	0～15°	15	0.2	易	カラマツ
津別	2004	ろ	①	単層林	5.89	5.89	1,477	16～25°	10	0.3	易	カラマツ
津別	2004	ろ	②	単層林	4.14	4.14	1,473	16～25°	10	0.7	易	カラマツ
里美	2063	に		単層林	5.21	5.21	1,497	16～25°	25	0.5	易	トドマツ
里美	2067	は		単層林	5.51	5.00	1,500	0～15°	25	0.3	易	トドマツ
里美	2072	ほ		単層林	3.62	3.62	1,492	16～25°	20	0.1	易	トドマツ
里美	2072	り		単層林	1.12	1.12	1,518	16～25°	21	0.3	易	トドマツ
里美	2072	れ		単層林	6.89	6.89	1,495	16～25°	20	0.1	易	トドマツ
里美	2072	は		単層林	5.61	5.61	1,480	16～25°	21	0.1	易	トドマツ
里美	2072	と		単層林	4.37	4.37	1,465	16～25°	21	0.4	易	トドマツ
里美	2072	た		単層林	2.28	2.28	1,491	16～25°	20	0.2	易	トドマツ
津別	2105	ろ		単層林	3.49	3.49	1,490	16～25°	16	0.1	易	トドマツ

根踏ブルーフリスト

2/2

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
津別	2105	く		単層林	5.50	5.50	1,491	16～25°	20	0.3	易	カラマツ
津別	2106	れ		単層林	6.04	6.04	1,490	16～25°	20	0.4	易	カラマツ
津別	2107	ね		単層林	4.29	4.29	1,492	16～25°	13	0.1	易	カラマツ
津別	2112	に		単層林	6.39	6.39	1,502	16～25°	9	1.0	易	カラマツ
本岐	2128	に		単層林	5.76	5.76	1,493	26° ～	15	0.1	易	カラマツ
本岐	2128	ほ		単層林	5.25	5.25	1,505	26° ～	16	0.1	易	カラマツ
相生	2199	は		単層林	5.44	4.66	1,502	0～15°	28	0.1	易	トドマツ

下刈ブルーフリスト

7年度網走南部署【津別地区その3】保全整備造林第4号

箇所数 20 面積合計 96.59 72.10

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
津別	2001	へ		単層林	5.59	5.59	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	11	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
津別	2001	と		単層林	4.13	4.13	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	11	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
津別	2001	ね		単層林	1.23	1.23	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	16	0.1	易	その他(雑草、笹以外)		1.0	トドマツ
津別	2011	り		複層林	8.58	2.37	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	8	0.1	易	その他(雑草、笹以外)		1.0	カラマツ
里美	2024	ぬ		複層林	4.00	1.09	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%	30%未満	無	16～25°	16	0.3	易	その他(雑草、笹以外)		1.0	カラマツ
里美	2025	へ		複層林	17.16	5.78	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%	30%未満	無	16～25°	16	0.5	易	その他(雑草、笹以外)		1.0	カラマツ
津別	2105	つ		単層林	2.17	2.17	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	17		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
津別	2105	ね		単層林	3.63	3.63	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	17	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
津別	2105	な		単層林	3.34	3.34	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	18	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
津別	2105	ら		単層林	5.69	5.69	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	18	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
津別	2105	う		単層林	4.26	4.26	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	18	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
津別	2105	の		単層林	1.91	1.91	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	18		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	アカエゾマツ
津別	2105	は		単層林	3.52	3.52	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	16	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
津別	2105	や		単層林	3.34	3.34	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	17		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
津別	2105	ま		単層林	4.87	4.87	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	17	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
津別	2105	け		単層林	6.09	6.09	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	17	0.7	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
津別	2105	と		単層林	1.18	1.18	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	20	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
津別	2105	く		単層林	5.50	5.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	20	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	カラマツ
津別	2110	い		複層林	6.10	2.11	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	13		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
津別	2110	ぬ		単層林	4.30	4.30	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	13	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ

機械下刈プルーフリスト

7年度網走南部署【津別地区その3】保全整備造林第4号

箇所数 4 面積合計 5.49 5.49

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	林地 傾斜	通勤距離			孔状 面数	樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易		
津別	2105	つ		単層林	1.07	1.07	筋刈	特殊草刈機	2.5	1.0	無			71%	11～20°	17		易		トドマツ
津別	2105	つ		単層林	0.23	0.23	筋刈	特殊草刈機	1.5	1.0	無			60%	11～20°	17		易		トドマツ
津別	2105	な		単層林	2.30	2.30	筋刈	特殊草刈機	2.5	1.0	無			71%	11～20°	18	0.1	易		トドマツ
津別	2105	や		単層林	1.89	1.89	筋刈	特殊草刈機	2.5	1.0	無			71%	11～20°	17		易		トドマツ

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度網走南部署【津別地区その3】保全整備造林第4号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
津別	2112	れ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

苗木運搬プルーフリスト

7年度網走南部署【津別地区その3】保全整備造林第4号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
植付	209	1,400		1,400	1	
コンテナ植付	183		14,800	14,800		2
コンテナ植付	201		6,500	6,500		1
コンテナ植付	92		10,200	10,200		2
コンテナ植付	560	4,100		4,100		1

苗木購入プルーフリスト

7年度網走南部署【津別地区その3】保全整備造林第4号

37,000

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	補植人工林	トドマツ(コンテナ苗) 1号	4,100
植付	補植人工林	アカエゾマツ 1号	1,400
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	31,500

1/1

1	延長合計	550
---	------	-----

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
津別	2105林班	修理	550	無	粘性土	16		