

見 積 書

令和 年 月 日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
田村 耕司 殿

（見積人）

住 所
商号又は名称
代表者氏名
（代理人）
氏 名

¥

ただし、宿舎修繕工事（清里・緑・川本・青葉合同森林事務所宿舎給水管設備）の代金

上記のとおり、見積心得、公示、仕様書及び契約書（案）を承知の上、見積します。

（注意事項）

- 1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
- 2 用紙の寸法は、日本産業規格 A 列 4 番とし、縦長に使用すること。

委 任 状

代理人氏名

上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記

- 1 見積年月日 令和 年 月 日
- 2 件 名 宿舎修繕工事（清里・緑・川本・青葉合同森林事務所宿舎給水管設備）
- 3 見積書提出に関する一切の件

令和 年 月 日

住 所
商号又は名称
代表者氏名

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長
田村 耕司 殿

仕様書

1 工事名 宿舎修繕工事（清里・緑・川本・青葉合同森林事務所宿舎給水管設備）

2 総則

- (1) 請負者は、本工事請負契約の履行については、契約条件によるほか、本仕様書に基づいて業務を行うこととする。
- (2) 内訳書、仕様書に記載されていない事項については、監督職員と協議のうえ決定すること。
- (3) 本契約実施に当たっては、すべて誠実を旨とし、かつ、実施の細部については監督職員の指示に従わなければならない。

3 工事内容等

- (1) 工事内容は、別紙「工事内訳書」のとおり
- (2) 工事の施工写真については、施工前、施工中、施工後の写真を撮影し提出すること。

4 その他

(1) 軽微な変更

軽微な変更等を行う場合は、監督職員の指示による。なお、この場合請負金額の増減は行わない。

(2) 作業期間の延長

作業期間の履行期間までに工事を完了することができないと認めるときは、発注者に対して遅滞なくその理由を詳記した書面により作業期間の延長を求め、承認を得なければならない。

(3) 現場養生等

工事に当たっては、適正に養生・清掃を行うこと。また、日々の作業終了時は資材の整理整頓と清掃を徹底すること。

(4) 現場管理

請負者は、「労働基準法」「労働安全衛生規則」その他関係規則に従って工事等の管理をし、労務の安全・衛生、その他、風水害、火災、盗難、風紀、その他の公害防止に努めること。

(5) 工事に当たりその他疑義が生じたときは、請負者は監督職員の指示を受けこれに従うこと。

工 事 内 訳 書

工事名： 宿舎修繕工事（清里・緑・川本・青葉合同森林事務所宿舎給水管設備）

網走南部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	仕様・規格	数量	単位	単価	金額	備考
I 直接工事費						
1. 内装・雑工事		1	式			
2. 機械設備工事		1	式			
3. その他（端数調整等）		1	式			
計	直接工事費					
うち材料費		1	式			
うち労務費		1	式			
II 共通費						
共通仮設費		1	式			
計	純工事費					
現場管理費		1	式			
計	工事原価					
うち法定福利費の 事業主負担		1	式			
うち建退協制度の 掛金		1	式			
うち安全衛生経費		1	式			
一般管理費		1	式			
計						
合 計 工事価格						
消費税額		10	%			
総 額						

工 事 内 訳 明 細 書

工事名： 宿舍修繕工事（清里・緑・川本・青葉合同森林事務所宿舍給水管設備）

網走南部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	仕様・規格	数量	単位	単価	金額	備考
I 直接工事費						
1. 内装・雑工事		1	式			
1 天井建材剥がし・復旧	化粧石膏ボード t =9mm	2	箇所			
2 床下点検口取付	アルミ製 450×450	2	箇所			
小 計						
2. 機械設備工事						
3 101号室給水設備工事		1	式			
ステンル鋼管 2階系統部分	ブレス式 20φ	34	m			
ステンル鋼管 1階系統部分	ブレス式 13φ	26	m			
同上継手	ブレス式	1	式			
支持金物		1	式			
ゲートバルブ 2階	鉛ズ 20A	2	個			
ゲートバルブ 1階	鉛ズ 15A	2	個			
吸気弁	15φ	2	個			
保温工事 2階露出部分	PG20φ	30	m			
保温材 1階露出部分	GW13φ	22	m			
同上継手類		1	式			
保温工事 1階床下部分	GW20φ	4	m			
保温材 1階床下部分	GW13φ	4	m			
消耗品雑材料		1	式			
配管工費		1	式			
保温工費		1	式			
4 101号室給湯設備工事		1	式			
ステンル鋼管 2階系統部分	ブレス式 20φ	22	m			
ステンル鋼管 1階系統部分	ブレス式 13φ	22	m			
同上継手	ブレス式	1	式			
支持金物		1	式			
ゲートバルブ 2階	鉛ズ 20A	2	個			
ゲートバルブ 1階	鉛ズ 15A	2	個			
吸気弁	15φ	2	個			
保温工事 2階露出部分	PG20φ	22	m			
保温材 1階露出部分	GW13φ	22	m			
同上継手類		1	式			
消耗品雑材料		1	式			
配管工費		1	式			
保温工費		1	式			
5 101号室衛生器具設備工事		1	式			
混合水栓	TKS05311J	2	個			
混合水栓取付費		1	式			

既存水栓取外し 取付費		1	式			
6 101号室撤去工事		1	式			
配管撤去	保温分別共	1	式			
産業廃棄物処理	運搬共	1	式			
7 102号室給水設備工事		1	式			
ステンル鋼管 2階系統部分	ﾌﾞﾚｽ式 20φ	34	m			
ステンル鋼管 1階系統部分	ﾌﾞﾚｽ式 13φ	14	m			
同上継手	ﾌﾞﾚｽ式	1	式			
支持金物		1	式			
ゲートバルブ 2階	鉛ｽ 20A	2	個			
ゲートバルブ 1階	鉛ｽ 15A	1	個			
吸気弁	15φ	2	個			
保温工事 2階露出部分	PG20φ	30	m			
保温材 1階露出部分	GW13φ	10	m			
同上継手類		1	式			
保温工事 1階床下部分	GW20φ	4	m			
保温材 1階床下部分	GW13φ	4	m			
消耗品雑材料		1	式			
配管工費		1	式			
保温工費		1	式			
8 102号室給湯設備工事		1	式			
ステンル鋼管 2階系統部分	ﾌﾞﾚｽ式 20φ	22	m			
同上継手	ﾌﾞﾚｽ式 20φ	1	式			
支持金物		1	式			
ゲートバルブ	鉛ｽ 20A	2	個			
吸気弁	15φ	2	個			
保温工事 2階露出部分	PG20φ	22	m			
同上継手類		1	式			
消耗品雑材料		1	式			
配管工費		1	式			
保温工費		1	式			
9 102号室衛生器具設 備工事		1	式			
混合水栓	TKS05311J 台所	1	個			
混合水栓取付費		1	式			
既存水栓取外し 取付費		1	式			
10 102号室撤去工事		1	式			
配管撤去	保温分別共	1	式			
産業廃棄物処理	運搬共	1	式			
小 計						

3. その他経費						
その他		1	式			
端数調整						
小計						
合計						
計	直接工事費					
うち材料費		1	式			
うち労務費		1	式			
II 共通費						
共通仮設費		1	式			
計	純工事費					
現場管理費		1	式			
計	工事原価					
うち法定福利費の 事業主負担		1	式			
うち建退協制度の 掛金		1	式			
うち安全衛生経費		1	式			
一般管理費		1	式			
計						
合計 工事価格						
消費税額		10	%			
総額						

工事請負契約書(案)

- 1 工 事 名 宿舎修繕工事（清里・緑・川本・青葉合同森林事務所宿舎
給水管設備
- 2 工 事 場 所 斜里郡清里町羽衣町27-12
- 3 工 期 契約日の翌日 から
令和8年10月30日まで
- 4 請負代金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページ上に掲載している国有林野事業工事請負契約約款（本工事の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 (住所) 北海道斜里郡小清水町南町1丁目24番21号
分任支出負担行為担当官
(氏名) 網走南部森林管理署長 田村 耕司 印

受注者 (住所) ○○郡○○町○○
○○○○株式会社
(氏名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印

別紙1 (建物の場合)

建築物に係る解体工事

1 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥その他	その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。

2 解体工事に要する費用 (直接工事費) 円 (税抜き)

(注) ・解体工事の場合のみ記載する。

- ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
- ・仮設費及び運搬費は含まない。

3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地

(注) 建設現場において再資源化する場合については、記載不要。

4 再資源化等に要する費用 (直接工事費) 円 (税抜き)

(注) 運搬費を含む。

位置図

