

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度網走南部署【津別地区】保全整備造林第2号

網走南部森林管理署

区分	作業種	細 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	25.47	ha			
		新植	25.47	ha			
	コンテナ苗植付	直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

# 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

8年度網走南部署【津別地区】保全整備造林第2号

箇所数 7

面積合計 42.19 25.47

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
津別	2002	リ		複層林	新植地拵	13.40	4.13	全刈						100%	50本未満	16~25°	17	0.2	易
津別	2002	ぬ		複層林	新植地拵	4.69	1.44	全刈						100%	50本未満	0~15°	17	0.5	易
津別	2002	く		単層林	新植地拵	0.20	0.19	全刈						100%	50本未満	16~25°	17	0.1	難
津別	2003	ろ		単層林	新植地拵	4.88	4.80	全刈						100%	50本未満	16~25°	18	0.3	難
津別	2106	ち		単層林	新植地拵	8.47	4.36	全刈						100%	50本未満	16~25°	15	0.6	難
津別	2109	と	①	単層林	新植地拵	5.76	5.76	全刈						100%	50本未満	0~15°	13	0.2	易
津別	2109	と	②	単層林	新植地拵	4.79	4.79	全刈						100%	50本未満	16~25°	14	0.2	難

## コンテナ苗植付ブルーリスト

8年度網走南部署【津別地区】保全整備造林第2号

箇所数 7

面積合計 42.19 25.47

本数合計 37,800

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
津別	2002	り		複層林	新植	13.40	4.13	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	6,100	1,477				50cm以下	15%以下	16~25°	17	0.2	難	1	4.00	1.70
津別	2002	ぬ		複層林	新植	4.69	1.44	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	2,100	1,458		易	0.5	50cm以下	15%以下	0~15°	17		易	1	4.00	1.70
津別	2002	く		単層林	新植	0.20	0.19	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	300	1,579				50cm以下	15%以下	16~25°	17	0.1	難	1	4.00	1.70
津別	2003	ろ		単層林	新植	4.88	4.80	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	7,100	1,479		難	0.3	50cm以下	15%以下	16~25°	18		難	1	4.00	1.70
津別	2106	ち		単層林	新植	8.47	4.36	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	6,400	1,468		難	0.6	50cm以下	15%以下	16~25°	15		難	1	4.00	1.70
津別	2109	と①		単層林	新植	5.76	5.76	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	8,600	1,493				50cm以下	15%以下	0~15°	13	0.2	易	1	4.00	1.70
津別	2109	と②		単層林	新植	4.79	4.79	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	7,200	1,503				50cm以下	15%以下	16~25°	14	0.2	難	1	4.00	1.70

# 積上共通仮設費ブルーリスト

8年度網走南部署【津別地区】保全整備造林第2号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
津別	2002	り		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

## 苗木購入プルーフリスト

8年度網走南部署【津別地区】保全整備造林第2号

37,800

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	37,800

## 苗木運搬プルーフリスト

8年度網走南部署【津別地区】保全整備造林第2号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	181		37,800	37,800		4